У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Главный инженер

ООО «Вагонное депо Балахонцы»

_____О.И. Постаногов

«_____»_____2024г

Техническое задание

на ремонт механизма поворота крана-погрузчика КБ-309-05АХЛ

Заказчик	ООО «Вагонное депо Балахонцы»
Адрес объекта	Пермский край. город Березники. Промышленная площадка БКПРУ-3.
Наименование объекта	Кран-погрузчик КБ-309-05АХЛ, грузоподъемность 10 тонн
Назначение объекта	Погрузочно-разгрузочные работы на складе с перемещением груза до 10 т
Характеристика ПС	Изготовитель – ОАО «Ухтинский механический завод». Тип – кран-погрузчик. Индекс - КБ-309-05АХЛ. Год изготовления – 2007. Группа классификации по ИСО 4301/1: Крана – А4, механизмов грузовой и тележечной лебедки – М5, механизмов передвижения и поворота – М5. Грузоподъемность при максимальном вылете – 3,75т. Вылет: максимальный – 30,0 м, минимальный – 4,8 м. Высота подъема – 16,5 м. Геометрические параметры крана: база – 6,0 м, колея – 6,0 м, задний габарит – 6,0 м. Угол поворота – 9,45 рад (540 градусов). Масса крана: общая – 71,0 т, противовес – 32,8 т, поворотная платформа, башня, кабина в собранном виде – 17,1 т, пояс, ноги портала, тяги, рама – 10,4 т, плиты противовеса – 32,8 т.
Перечень выполняемых работ	1. Разборка поворотной платформы и ее механизмов. 2. Замена вышедших из строя деталей. 3. Сборка, смазка, испытания.
Требования и условия к разработке ППР	Проектом производства должна отражаться последовательность исполнения работ на действующем объекте в соответствии с требованиями по безопасному выполнению работ.

Главный механик ООО «Вагонное депо Балахонцы» Р.К. Шамсемухаметов