СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ООО «Вагонное депо Балахонцы»
_____О.И.Постаногов

Техническое задание

на демонтаж имеющегося кранового пути и монтаж кранового пути с водоотводом для Крана козлового двухбалочного г/п 16 тонн.

Наименование оборудования(услуги)	Крановые пути с водоотводом для Электрического крана козлового двухбалочного г/п 16 тонн.
Организация - Заказчик	ООО «Вагонное депо Балахонцы»
Место нахождение объекта	Пермский край, г. Соликамск, СКРУ-3, ООО «Вагонное депо Балахонцы», пл. Соликамск, площадка возле Локомотивного депо.
Организация - Исполнитель	По конкурсу
Перечень требуемых работ	1. Выезд специалиста для произведения замеров и уточнения требуемых характеристик. 2. Разработка проекта производства работ на демонтаж крановых путей. 3. Разработка проектной и рабочей документации на монтаж крановых путей с водоотводом. 4. Демонтаж имеющихся крановых путей. 5. Монтаж крановых путей с водоотводом, тупиковими упорами и заземлением. 6. Предоставление исполнительной и технической документации.
Требования к Исполнителю	Наличие лицензии (свидетельства) на право проведения работ подобного уровня сложности.
	Наличие опыта работы в области разработки проектной и рабочей документации.
	Наличие оборудования для выполнение данных работ.
	Наличие специалистов для выполнение данных работ.

Требования к документации	Проект выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»
Сведения о новизне	Поставляемое оборудование должно быть: — новое, не бывшем в употреблении, не восстановленным; — работоспособным и готовым к эксплуатации; — свободно от прав третьих лиц.
Требования к комплекту поставки и комплектующим.	В комплект поставки, совместно с оборудованием, должна входить документация на русском языке, в двух экземплярах (на электронном и бумажном носителях): - технический паспорт на крановый путь; - чертеж кранового пути с требованиями по его устройству; - чертеж водоотводов для кранового пути; - чертеж заземления подкранового пути.
Технические параметры, И т.д.	Согласно опросному листу.
Комплектность	В соответствии с тех .документацией
Условия гарантии	Не менее 24 месяцев
Завод изготовитель	нет
Предполагаемый поставщик(поставщики)	нет
Приложения (если требуется)	приложение №1 (Опросный лист), приложение №2.

Особые условия:
1. Подрядчик разрабатывает ППР (Проект производства работ) и согласовывает с Заказчиком.
2. До момента согласования ППР со службой Заказчика, приступать к выполнению работ Подрядчику запрещено.
3. Место складирования материалов верхнего строения пути необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту кранового пути определяет Заказчик.
4. Подрядчик складирует материалы верхнего строения пути, образовавшиеся после демонтажа кранового пути на место указанное Заказчиком.
5. Вырезанный загрязненный балласт вывозится место указанное Заказчиком силами Подрядчика.
6. В ходе выполнения работ по договору передать Заказчику образовавшийся в результате выполнения работ лом черных металлов, принадлежащий Заказчику (далее – металлолом).

Передаваемый Подрядчиком Заказчику металлом должен быть разрезан (разделан) до указанных Заказчиком размеров и взвешен Подрядчиком на весовой Заказчика. Передача образовавшегося в результате выполнения работ металлолома осуществляется Подрядчиком в указанном Заказчиком месте сбора, учета и хранения металлолома. Доставка металлолома до указанного Заказчиком места сбора, учета и хранения металлолома осуществляется силами Подрядчика. Факт передачи металлолома Подрядчиком Заказчику подтверждается Сторонами путем проставления соответствующей отметки в акте.


7. В ходе выполнения работ по договору передать Заказчику образовавшиеся в результате выполнения работ полушпалы б/у, принадлежащие Заказчику (далее – полушпалы). Передаваемые Подрядчиком Заказчику полушпалы должны быть складированы в пачки и сложены в месте указанном Заказчиком. Передача образовавшихся в результате выполнения работ полушпал осуществляется Подрядчиком в указанном Заказчиком месте сбора, учета и хранения. Доставка шпал до указанного Заказчиком места сбора, учета и хранения осуществляется силами Подрядчика. Факт передачи шпал Подрядчиком Заказчику подтверждается Сторонами путем проставления соответствующей отметки в акте.

мастер по ремонту
механического оборудования
ООО «Вагонное депо Балахонцы» А.С. Морозов

Приложение №1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на новый крановый путь.

1	Тип крана (кран мостовой однобалочный/двухбалочный опорный/подвесной, кран консольный, кран козловой)	кран козловой двухбалочный
2	Г/п крана, т.	16
3	Длина кранового пути от упора до упора, м.	53
4	Длина кранового пути, м.	55
5	Ширина колеи , м.	32
6	Тип кранового рельра	Р65
7	Накладка - 2Р-65, шт.	16
8	Стыковой болт, шт.	34
9	Подкладка - СК-65, шт.	220
10	Шуруп путевой, шт.	880
11	Болт клеммный М22х75 в сборе (болт, гайка, шайба, клемма), шт.	440
12	Эпюра шпал, шт./км.	1840
13	Шпала - 160х230х1375 мм, шт.	220
14	Упоры ударного типа, шт.	4
15	Устройство водоотводов согласно разработанного проекта (проект разрабатывает подрядчик).	

мастер по ремонту
механического оборудования  А.С. Морозов

Приложение №2

Данные кранового пути
подлежащего демонтажу.

1	Длина кранового пути от упора до упора, м.	53
2	Длина кранового пути, м.	55
3	Ширина колеи , м.	32
4	Тип кранового рельра	Р65
5	Накладка - 2Р-65, шт.	16
6	Стыковой болт, шт.	34
7	Подкладка - Д-65, шт.	220
8	Костыль путевой, шт.	880
9	Эпюра шпал, шт./км.	1840
10	Шпала - 160х230х1375 мм, шт.	220
11	Упоры ударного типа, шт.	4
12	Плечо балластной призмы, мм.	300
13	Расстояние от нижней постели шпалы до основания зем. полотна, мм.	150
14	Загрязненный балласт, м3	58

мастер по ремонту
механического оборудования А.С. Морозов