Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	НШ3 №1. Схема электрическая принципиальная распределительной сети 0,23кВ	
3	НШ3 №2. Схема электрическая принципиальная распределительной сети 0,23кВ	
4	НШ3 №1. План расположения сетей освещения	
5	НШ3 №2. План расположения сетей освещения	
6	НШ3 №1,2. План защиты кабелей. Ведомость демонтажных работ	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
31-20-АС	Архитектурно-строительные решения	
31-20-ЭО	Электрическое освещение (внутреннее)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Прилагаемые документы	
31-20-ЭО.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Основные показатели проекта

NN	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Установленная мощность	кВт	0,424	
2	Расчетная мощность	кВт	0,424	
3	Расчетный ток	А	2,03	

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании заданий на проектирование БКПРУ-2 ПАО "Уралкалий" и группы архитектурно-строительного проектирования ПКО.
2. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и нормативных документов:
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок"
- ГОСТ 21.608-2014 "Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения";
- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление".
3. Проектом предусмотрено:
- освещение лестничных маршей подземного перехода НШ3 № 1 ,2;
- защита кабелей, проходящих по стенам лестничных маршей подземного перехода НШ3 № 1 ,2;
4. Для освещения предусмотрены светодиодные светильники.
Типы и количество светильников соответствуют условиям среды и нормам освещенности, согласно СП 52.13330.2016.
5. Для защиты кабелей предусмотрены металлические короба.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	31-20-ЭО			
						БКПРУ-2. Рудник			
Разраб.		Попова ИВ			22.04.2020	Лестничные марши подземного перехода НШ3 №1, 2	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Гребенкина			04.2020		Р	1	6
Гл. спец.		Гребенкина			04.2020				
ГИП		Филиппов			04.2020	Общие данные	ПАО "Уралкалий" ПКО		
Н.контр.		Гребенкина			04.2020				
Нач.ПКО		Петухов			04.2020				

Формат А3