УТВЕРЖДАЮ:
Главный архитектор ПАО «Уралкалий»

_____В.В.Минеев
«_____»_____**2024г.**

Подразделение: ПАО «Уралкалий»
(заказчик)
Ремонт зданий и сооружений: капитальный ремонт
(вид ремонта)
Исполнитель работ:
Наименование объекта: БКПРУ-2. Здание надшахтное шахты №2. Ремонт строительных конструкций (замена пожарной лестницы)
Инв. номер: № Б1073509
Номер объекта: ТИТУЛ 2024г.
(в годовом титульном списке)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Основание: обследование в натуре,
(шифр, индекс, марка чертежей при наличии ПСД, обследование в натуре)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	
1.	Демонтаж существующих м/конструкций пож.лестницы	тн	0,8	
2.	Погрузка и вывоз м/лома на расстояние до 1км	тн	0,8	
3.	Изготовление м/конструкций пожарной лестницы	тн	0,72	Уголок 75*6 – 0,5тн Арматура 18мм А-240 – 0,1тн Лист 6мм – 0,02тн Лист 10мм – 0,05тн Лист 4мм – 0,05тн
4.	Монтаж м/конструкций пожарной лестницы	тн	0,72	Распорный анкер HSL-3 M12/25 – 230шт
5.	Обезжиривание новых решетчатых м/конструкций	M^2	27	
6.	Абразивоструйная очистка новых решетчатых м/конструкций	M^2	27	
7.	Обеспыливание новых решетчатых м/конструкций	M^2	27	
8.	Огрунтовка новых решетчатых м/конструкций NORMASTIC 405Al в 1 слой толщ.200мкм	M^2	27	
9.	Окраска новых решетчатых м/конструкций NORMADUR 65 HS в 1 слой толщ.50мкм	M^2	27	
10.	Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 30км	тн	1,7	

Условия производства работ:
п.1 – 9 – производство работ на открытых площадках без остановки производственного процесса

Согласовано:

Начальник ОРиЭ ЗиС
БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» С.М. Макаров

Главный специалист ОРЭЗиС
БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» А.Н. Середкина