ПАО "Уралкалий"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02:2230

(локальная смета)

на 10-23 БКПРУ-2. Рудник. ПУШП Ремонт примыкания кабельного канала к надшахтному зданию ствола №3
Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 10-23-АС
Сметная стоимость строительных работ 22,131 тыс. руб.
Средства на оплату труда 5,157 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 615,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монолитные конструкции.												
стена СМ-1												
1	**ФЕР46-03-013-03** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм *НР (13 руб.): 103% от ФОТ (13 руб.)* *СП (8 руб.): 59% от ФОТ (13 руб.)*	100 отверстий	0,18	62,1	62,1			11	11		
2	**ФЕР46-03-013-16** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-03 *(коэффициент глубины 10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))* *НР (5 руб.): 103% от ФОТ (5 руб.)* *СП (3 руб.): 59% от ФОТ (5 руб.)*	100 отверстий	0,18	23,9	23,9			4	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФЕР06-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр** *применительно*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *2 615,19 = 12 715,19 - 1 х 10 100,00* *НР (37 руб.): 102% от ФОТ (36 руб.)* *СП (21 руб.): 58% от ФОТ (36 руб.)*	т	0,01044	2615,19	2560,54	51,19	7,32	27	27		
4	**ФЕР46-03-013-25** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм *НР (7 руб.): 103% от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 59% от ФОТ (7 руб.)*	100 отверстий	0,08	76,51	76,51			6	6		
5	**ФЕР06-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр** *применительно*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *2 615,19 = 12 715,19 - 1 х 10 100,00* *НР (8 руб.): 102% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 58% от ФОТ (8 руб.)*	т	0,00248	2615,19	2560,54	51,19	7,32	6	6		
6	**ФЕР46-03-013-47** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм *НР (7 руб.): 103% от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 59% от ФОТ (7 руб.)*	100 отверстий	0,08	69,43	69,43			6	6		
7	**ФЕР46-03-013-60** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-47 *(коэффициент глубины 5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))* *НР (1 руб.): 103% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 59% от ФОТ (1 руб.)*	100 отверстий	0,08	13,65	13,65			1	1		
8	**ФЕР06-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр** *применительно*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *2 615,19 = 12 715,19 - 1 х 10 100,00* *НР (9 руб.): 102% от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 58% от ФОТ (9 руб.)*	т	0,00288	2615,19	2560,54	51,19	7,32	8	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ФЕР06-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр** *применительно*	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм *НР (453 руб.): 102% от ФОТ (444 руб.)* *СП (258 руб.): 58% от ФОТ (444 руб.)*	100 м3	0,059	15289,67	5174,08	3593,66	476,62	902	305	212	28
10	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9885	592,76				3550			
11	**ФССЦ-08.4.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А400, диаметр 12 мм, L=2350мм, ГОСТ 5781-82	т	0,1045	7997,23				836			
12	**ФССЦ-08.4.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А400, диаметр 12 мм, L=2550мм, ГОСТ 5781-82	т	0,11752	7997,23				940			
13	**ФССЦ-08.4.03.03-0030** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А400, диаметр 8 мм, L=450мм, ГОСТ 5781-82	т	0,00882	8102,64				71			
14	**ФССЦ-08.4.03.02-0002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А240, диаметр 8 мм, L=610мм, ГОСТ5781-82	т	0,01656	6780				112			
15	**ФССЦ-08.4.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А400, диаметр 12 мм, L=650мм, ГОСТ 5781-82	т	0,01044	7997,23				83			
16	**ФССЦ-08.4.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А400, диаметр 12 мм, L=400мм, ГОСТ 5781-82	т	0,00288	7997,23				23			
17	**ФССЦ-08.4.03.03-0032** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А400, диаметр 12 мм, L=350мм, ГОСТ 5781-82	т	0,00248	7997,23				20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**Прайс Интернет-магазин**	Проволока вязальная термически обработанная 1,6-0-С ГОСТ 3282-74	кг	5	16,11				81			
19	**ФССЦ-04.3.01.09-0015** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,01	548,3				5			
Плита Пм-1												
20	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *НР (11 руб.): 102% от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 58% от ФОТ (11 руб.)*	100 м3	0,004	4533,87	1526,87	2518,58	382,14	18	6	10	2
21	**ФССЦ-08.4.02.01-0021** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сетка арматурная сварная С-1, ГОСТ 23279-2012	т	0,02024	7200				146			
22	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,406	592,76				241			
Плита Пм-2												
23	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *НР (13 руб.): 102% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 58% от ФОТ (13 руб.)*	100 м3	0,005	4533,87	1526,87	2518,58	382,14	23	8	13	2
24	**ФССЦ-08.4.02.01-0021** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Сетка арматурная сварная С-2, ГОСТ 23279-2012	т	0,02664	7200				192			
25	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,5075	592,76				301			
основание												
26	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (11 руб.): 110% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 69% от ФОТ (10 руб.)*	м3	1,056	15,41	6,75	8,29	0,81	16	7	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	**ФССЦ-02.2.05.04-1817** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	1,2144	103				125			
Отмостка												
28	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (12 руб.): 110% от ФОТ (11 руб.) СП (8 руб.): 69% от ФОТ (11 руб.)*	м3	1,2	15,41	6,75	8,29	0,81	18	8	10	1
29	**ФССЦ-02.2.05.04-1817** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	1,38	103				142			
30	**ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр** *применительно*	Устройство бетонной подготовки *НР (13 руб.): 102% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 58% от ФОТ (13 руб.)*	100 м3	0,0073	3528,33	1053	1566,06	244,39	26	8	11	2
31	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,7446	592,76				441			
Раздел 2. Земляные работы.												
32	**ФЕР01-02-055-09** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 *НР (3214 руб.): 89% от ФОТ (3611 руб.) СП (1444 руб.): 40% от ФОТ (3611 руб.)*	100 м3	0,855	3192,78	3192,78			2730	2730		
33	**ФЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *НР (656 руб.): 89% от ФОТ (737 руб.) СП (295 руб.): 40% от ФОТ (737 руб.)*	100 м3	0,764	729	729			557	557		
34	**ФЕР01-01-013-08** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 *НР (6 руб.): 92% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 46% от ФОТ (7 руб.)*	1000 м3	0,0091	3111,64	76,75	3030,55	385,16	28	1	27	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ФССЦпг-03-21-01-002** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км *НР 0% от* *СП 0% от*	1 т груза	17,29	3,86		3,86		67		67	
Раздел 3. Разборка существующих конструкций.												
36	**ФЕРр69-19-3** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 *НР (167 руб.): 92% от ФОТ (182 руб.)* *СП (80 руб.): 44% от ФОТ (182 руб.)*	м3	0,7	660,09	225,19	434,9		462	158	304	
37	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от* *СП 0% от*	1 т груза	1,68	42,98		42,98		72		72	
38	**ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр** *за пределы строительства*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км *НР 0% от* *СП 0% от*	1 т груза	1,68	11,42		11,42		19		19	
Раздел 4. Антикоррозионная защита.												
снаружи												
39	**ФЕР13-06-004-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Обеспыливание поверхности *НР (8 руб.): 94% от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 51% от ФОТ (9 руб.)*	м2	12	0,93	0,6	0,33		11	7	4	
40	**ФЕР13-03-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр** *применительно*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: *68,02 = 205,18 - 0,013 x 9 550,01 - 1,95 x 6,67* *НР (8 руб.): 94% от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 51% от ФОТ (9 руб.)*	100 м2	0,12	68,02	56,89	11,13	0,22	8	7	1	
41	**Прайс Интернет-магазин**	Грунтовка AQUAMAST (расход 0,25-0,35л/м2)	л	30,45	28,85				878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ФЕР13-03-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр** *применительно*	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: *60,72 = 157,13 - 0,008 x 9 550,01 - 3 x 6,67* *НР (8 руб.): 94% от ФОТ (8 руб.)* *СП (4 руб.): 51% от ФОТ (8 руб.)*	100 м2	0,12	60,72	54,06	6,66	0,33	7	6	1	
43	**Прайс Интернет-магазин**	Мастика битумная AQUAMAST (Технониколь)		42	14,94				627			
со стороны помещения												
44	**ФЕР13-06-004-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Обеспыливание поверхности *НР (1 руб.): 94% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 51% от ФОТ (1 руб.)*	м2	2	0,93	0,6	0,33		2	1	1	
45	**ФЕР13-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой *87,24 = 205,69 - 0,0055 x 1 525,50 - 16,5 x 6,67* *НР (2 руб.): 94% от ФОТ (2 руб.)* *СП (1 руб.): 51% от ФОТ (2 руб.)*	100 м2	0,02	87,24	78,02	9,22	0,22	2	2		
46	**ФЕР13-03-003-21** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей *54,81 = 290,06 - 0,009 x 24 950,00 - 0,0014 x 7 640,00* *НР (1 руб.): 94% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 51% от ФОТ (1 руб.)*	100 м2	0,02	54,81	48,8	6,01	0,22	1	1		
47	**Прайс Интернет-магазин**	Epotex HB (бслоя=60 мкм)	м2	0,528	46,22				24			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									13876	3880	761	40
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									15273	5099	939	58
В том числе, справочно:												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1,2,4,6,7,3,5,8,9,20,23,30,26,28,32,34,36,39,40,42									673	582	90	6
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5, 8-9, 20, 23, 30, 26, 28, 32-34, 39-40, 42, 44-46)									724	637	86	12
Накладные расходы									4675			
В том числе, справочно:												
89% ФОТ (от 4347) (Поз. 32-33)									3869			
92% ФОТ (от 189) (Поз. 34, 36)									173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94% ФОТ (от 32) (Поз. 39-40, 42, 44-46)									30			
102% ФОТ (от 534) (Поз. 3, 5, 8-9, 20, 23, 30)									545			
103% ФОТ (от 32) (Поз. 1-2, 4, 6-7)									33			
110% ФОТ (от 23) (Поз. 26, 28)									25			
Сметная прибыль									2183			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 4347) (Поз. 32-33)									1739			
44% ФОТ (от 182) (Поз. 36)									80			
46% ФОТ (от 7) (Поз. 34)									3			
51% ФОТ (от 32) (Поз. 39-40, 42, 44-46)									16			
58% ФОТ (от 534) (Поз. 3, 5, 8-9, 20, 23, 30)									310			
59% ФОТ (от 32) (Поз. 1-2, 4, 6-7)									19			
69% ФОТ (от 23) (Поз. 26, 28)									16			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:												
Итого Поз. 1-2, 4, 6-7									28	28		
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									32	32		
Накладные расходы 103% ФОТ (от 32)									33			
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 32)									19			
Итого с накладными и см. прибылью									84			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве:												
Итого Поз. 3, 5, 8-9, 20, 23, 30									1010	367	246	34
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									1102	422	283	39
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1236	485	354	49
Накладные расходы 102% ФОТ (от 534)									545			
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 534)									310			
Итого с накладными и см. прибылью									2091			
Материалы для строительных работ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 10-19, 21-22, 24-25, 27, 29, 31, 41, 47									8211			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 26, 28									34	15	19	2
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									39	17	22	2
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									48	20	28	3
Накладные расходы 110% ФОТ (от 23)									25			
Сметная прибыль 69% ФОТ (от 23)									16			
Итого с накладными и см. прибылью									89			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 32-33									3287	3287		
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									3780	3780		
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									4347	4347		
Накладные расходы 89% ФОТ (от 4 347)									3869			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 347)									1739			
Итого с накладными и см. прибылью									9955			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 34									28	1	27	4
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									32	1	31	5
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									40	1	39	6
Накладные расходы 92% ФОТ (от 7)									6			
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 7)									3			
Итого с накладными и см. прибылью									49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное):												
Итого Поз. 35, 37-38									158		158	
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 36									462	158	304	
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									532	182	350	
Накладные расходы 92% ФОТ (от 182)									167			
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 182)									80			
Итого с накладными и см. прибылью									779			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 39-40, 42, 44-46									31	24	7	
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									36	28	8	
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									42	32	10	
Накладные расходы 94% ФОТ (от 32)									30			
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 32)									16			
Итого с накладными и см. прибылью									88			
Материалы:												
Итого Поз. 43									627			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									22131			
В том числе:												
Материалы									9235			
Машины и механизмы									939			
ФОТ									5157			
Накладные расходы									4675			
Сметная прибыль									2183			
ВСЕГО по смете									**22131**			

Составил: _____Упадышева Т.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____Филиппов М.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____Петухов А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Дата: _____07.04.2023г.