ПАО "Уралкалий"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02:1851
(локальная смета)

на Индекс 31-20. БКПРУ-2. Рудник. Лестничные марши подземного перехода НШ3 №1,2. Архитектурно-строительные решения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 31-20-АС
Сметная стоимость 126,506 тыс. руб.
строительных работ 125,715 тыс. руб.
монтажных работ 0,791 тыс. руб.
Средства на оплату труда 17,995 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1901,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Разборка существующих конструкций.																
Демонтаж.																
1	**ФЕР46-04-003-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	13	1289,92	443,82	823,65			16768,96	5769,66	10707,45		52,03	676,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР46-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка: кирпичных стен	м3	2,7	113,91	73,01	40,9			307,56	197,13	110,43		8,24	22,25	
3	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	37,36 *2,5*13+1,8*2,7*	3,28		3,28			122,54		122,54				
4	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (за пределы строительства)	1 т груза	37,36	11,42		11,42			426,65		426,65				
5	**ФЕРр59-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0,3 *30/100*	428,57	375,56	5,64			128,57	112,67	1,69		47,3	14,19	
6	**ФССЦпг-01-01-01-015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,15	22,33		22,33			3,35		3,35				
7	**ФССЦпг-01-01-02-015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,15	22,33		22,33			3,35		3,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ФССЦпг-03-02-01-002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 2 км (площадка временного хранения металлолома.)	1 т груза	0,15	10,25		10,25			1,54		1,54				
Сопутствующие работы.																
9	**ФЕР09-01-001-01 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж.Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов *(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	т	0,51	448,87	150,84	298,03	29,09		228,92	76,93	151,99	14,84	15,68	8	
10	**ФЕР09-01-001-01 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	т	0,51	854,73	215,49	425,75	41,56		435,91	109,9	217,13	21,2	22,4	11,42	
11	**ФЕР09-06-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж.Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	т	0,15	614,51	534,35	80,16	10,56		92,18	80,16	12,02	1,58	62,643	9,4	
12	**ФЕР09-06-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,15	914,42	763,35	114,52	15,09		137,16	114,5	17,18	2,26	89,49	13,42	
13	**ФЕРр53-1-4Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2	0,065 *6,5/100*	701,83	380,42	321,41	38,75		45,62	24,73	20,89	2,52	51,2	3,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	**ФЕР10-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка элементов каркаса: из брусьев (ранее демонтированной перегородки с дверью) *401,41 = 2 401,21 - 0,93 x 1 980,00 - 0,12 x 1 320,00*	м3	0,715 *0,65+0,065*	401,41	188,55	23,66	4,18		287,01	134,81	16,92	2,99	22,5	16,09	
Раздел 2. Кирпичная кладка.																
15	**ФЕР08-02-001-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *79,46 = 201,09 - 0,234 x 519,80*	м3	3,5	79,46	43,3	34,56	5,4		278,11	151,55	120,96	18,9	5,21	18,24	
16	**ФССЦ-06.1.01.05-0016** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,3825	1952					2698,64						
17	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,819	519,8					425,72						
18	**ФЕР08-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,027693 *0,25*2,55*12*3,62/1000*	546,26	506,02	40,24	6,71		15,13	14,02	1,11	0,19	63,73	1,76	
19	**ФССЦ-08.4.02.03-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (4СР)	т	0,027693 *0,25*2,55*12*3,62/1000*	8817,17					244,17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ФЕР46-03-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт	0,04 *4/100*	2244,03	224,15	878,38	276,08		89,76	8,97	35,14	11,04	23,3	0,93	
21	**ФЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *2 843,30 = 12 943,30 - 1 х 10 100,00*	т	0,0013 *1,3/1000*	2843,3	2790,99	52,31	7,67		3,7	3,63	0,07	0,01	315,01	0,41	
22	**ФССЦ-07.2.07.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,000013	346											
23	**ФЕРм38-01-006-08 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	0,0013 *1,3/1000*	3278,23	1222	1841,3	20,6		4,26	1,59	2,39	0,03	130	0,17	
24	**ФССЦ-08.4.03.03-0033** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0013 *1,3/1000*	7997,23					10,4						
25	**ФЕР06-01-082-19** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	100 м3	0,0001 *0,01/100*	17980,24	1787,29	2017,35	521,71		1,8	0,18	0,2	0,05	229,14	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,0116	55,26					0,64						
Раздел 3. Монолитные конструкции.																
Лестничный марш ЛМ1 НШ3 №1= 1шт.																
27	**ФЕР29-01-216-01 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок	100 м3	0,075 *7,5/100*	80236,99	41327,55	3223,84			6017,77	3099,57	241,79		3993	299,48	
28	**ФССЦ-04.1.02.05-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	7,6125	665					5062,31						
29	**ФССЦ-04.3.01.10-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор тампонажный	м3	0,32475	553,9					179,88						
30	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=5270мм	т	0,14976 *8,32*18/1000*	7956,21					1191,52						
31	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=4325мм	т	0,08866 *6,82*13/1000*	7956,21					705,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=4390мм	т	0,12474 *6,93*18/1000*	7956,21					992,46						
33	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=6045мм	т	0,12402 *9,54*13/1000*	7956,21					986,73						
34	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=2320мм	т	0,08052 *3,66*22/1000*	7956,21					640,63						
35	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=3045мм	т	0,08658 *4,81*18/1000*	7956,21					688,85						
36	**ФССЦ-08.4.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 10 мм, ГОСТ 5781-82, L=710мм	т	0,1584 *0,44*360/1000*	8014,15					1269,44						
37	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=4390мм	т	0,03465 *6,93*5/1000*	7956,21					275,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=860мм	т	0,0068 *1,36*5/1000*	7956,21					54,1						
39	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=1570мм	т	0,0124 *2,48*5/1000*	7956,21					98,66						
40	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=1955мм	т	0,01545 *3,09*5/1000*	7956,21					122,92						
41	**ФССЦ-08.4.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 10 мм, ГОСТ 5781-82, L=2540мм	т	0,03925 *1,57*25/1000*	8014,15					314,56						
42	**ФССЦ-08.4.03.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А240, диаметром: 6 мм, ГОСТ 5781-82, L=990мм	т	0,00396 *0,22*18/1000*	7418,82					29,38						
43	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=2320мм	т	0,02196 *3,66*6/1000*	7956,21					174,72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	**ФССЦ-08.4.03.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А240, диаметром: 6 мм, ГОСТ 5781-82, L=317м.п.	т	0,07037 *70,37/1000*	7418,82					522,06						
Лестничный марш ЛМ2 НШ3 №2= 1шт.																
45	**ФЕР29-01-216-01 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок	100 м3	0,067 *6,7/100*	80236,99	41327,55	3223,84			5375,88	2768,95	216		3993	267,53	
46	**ФССЦ-04.1.02.05-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	6,8005	665					4522,33						
47	**ФССЦ-04.3.01.10-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор тампонажный	м3	0,29011	553,9					160,69						
48	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=4770мм	т	0,13554 *7,53*18/1000*	7956,21					1078,38						
49	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=4260мм	т	0,08736 *6,72*13/1000*	7956,21					695,05						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=4390мм	т	0,12474 *6,93*18/1000*	7956,21					992,46						
51	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=3825мм	т	0,07852 *6,04*13/1000*	7956,21					624,72						
52	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=1725мм	т	0,05712 *2,72*21/1000*	7956,21					454,46						
53	**ФССЦ-08.4.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 10 мм, ГОСТ 5781-82, L=1540мм	т	0,0171 *0,95*18/1000*	8014,15					137,04						
54	**ФССЦ-08.4.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 10 мм, ГОСТ 5781-82, L=710мм	т	0,14256 *0,44*324/1000*	8014,15					1142,5						
55	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=2240мм	т	0,01765 *3,53*5/1000*	7956,21					140,43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=1525мм	т	0,01205 *2,41*5/1000*	7956,21					95,87						
57	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=1210мм	т	0,00955 *1,91*5/1000*	7956,21					75,98						
58	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=1490мм	т	0,01175 *2,35*5/1000*	7956,21					93,49						
59	**ФССЦ-08.4.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 10 мм, ГОСТ 5781-82, L=2540мм	т	0,02983 *1,57*19/1000*	8014,15					239,06						
60	**ФССЦ-08.4.03.03-0034** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 16 мм, ГОСТ 5781-82, L=1725мм	т	0,0136 *2,72*5/1000*	7956,21					108,2						
61	**ФССЦ-08.4.03.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А240, диаметром: 6 мм, ГОСТ 5781-82, L=253м.п.	т	0,05617 *56,17/1000*	7418,82					416,72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	**ФЕР46-03-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт	0,05 *5/100*	2244,03	224,15	878,38	276,08		112,2	11,21	43,92	13,8	23,3	1,17	
63	**ФЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *2 843,30 = 12 943,30 - 1 х 10 100,00*	т	0,0015 *0,3*5/1000*	2843,3	2790,99	52,31	7,67		4,27	4,19	0,08	0,01	315,01	0,47	
64	**ФССЦ-07.2.07.02-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,000015	346					0,01						
65	**ФЕРм38-01-006-08 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	0,0015 *0,3*5/1000*	3278,23	1222	1841,3	20,6		4,92	1,83	2,76	0,03	130	0,2	
66	**ФССЦ-08.4.03.03-0033** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А400, диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82, L=250мм	т	0,0015 *0,3*5/1000*	7997,23					12						
67	**ФЕР06-01-082-19** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	100 м3	0,0001 *0,01/100*	17980,24	1787,29	2017,35	521,71		1,8	0,18	0,2	0,05	229,14	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,0116	55,26					0,64						
Ограждения.																
69	**ФЕР07-05-016-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство металлических ограждений: без поручней *821,91 = 16 690,30 - 0,15 x 300,00 - 2,09 x 7 571,00*	100 м	0,3002 *(7,43+8,395+6,645+7,55)/100*	821,91	429,11	204,08	30,77		246,74	128,82	61,26	9,24	45,65	13,7	
70	**ФЕРм38-01-003-03 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т	0,30705 *(36,63+8*1,48+8*1,92+38*1,66+ 41,39+4,98+6,88+5*3,85+5*5,3+ 32,76+37,22+4,68+6,48)/1000*	1787,66	1115,92	420,25	21		548,9	342,64	129,04	6,45	116	35,62	
71	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	7,43	47,78					355,01						
72	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	2,4 *0,3*8*	47,78					114,67						
73	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	3,12 *0,39*8*	47,78					149,07						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	**ФССЦ-08.3.05.02-0058** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сталь листовая горячекатаная марки С235, толщиной: 8 мм, ГОСТ 19903-2015	т	0,06308 *38*1,66/1000*	5891,61					371,64						
75	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	8,395	47,78					401,11						
76	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	1,01	47,78					48,26						
77	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	1,395	47,78					66,65						
78	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	3,9 *0,78*5*	47,78					186,34						
79	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	5,375 *1,075*5*	47,78					256,82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	6,645	47,78					317,5						
81	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	7,55	47,78					360,74						
82	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	0,95	47,78					45,39						
83	**ФССЦ-23.3.03.02-0028** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78	м	1,315	47,78					62,83						
84	**ФЕРр69-2-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт	0,76 *76/100*	46,83	46,83				35,59	35,59			5,49	4,17	
85	**ФЕР09-05-003-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт	0,76 *76/100*	379,5	154,88	11,64	0,58		288,42	117,71	8,85	0,44	16,1	12,24	
86	**"Hilti" Интернет-магазин**	Анкер HUS-HR 10x115/25	шт	76	65,77					4998,52						
Раздел 4. Полы.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тип 1=56,7м2.																
87	**ФЕР11-01-047-02 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *22 730,84 = 27 158,84 - 1200 х 3,69*	100 м2	0,567 *56,7/100*	22730,84	2053,2	24,15	17,51		12888,39	1164,16	13,69	9,93	234,92	133,2	
88	**ФССЦ-14.1.06.02-0025** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита	кг	680,4	4,61					3136,64						
89	**ФССЦ-11.2.04.05-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Рейки деревянные	м3	0,00567	2500					14,18						
90	**ФЕР11-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка металлического накладного профиля (порога) *145,43 = 225,83 - 6,7 х 12,00*	100 м	1,032 *103,2/100*	145,43	145,43				150,08	150,08			16,64	17,17	
91	**ФССЦ-09.2.03.02-0003 Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 2,7 м (103,2/2,7=38,22шт)	шт	39	46,93					1830,27						
92	**"Инструменты и метизы" Интернет-магазин**	Шуруп 2-4х40.2 ГОСТ 1145-80	кг	0,61	39,56					24,13						
Тип 2=5,2м2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	**ФЕР11-01-011-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,052 *5,2/100*	367,66	317,07	42,05	17,15		19,12	16,49	2,19	0,89	40,65	2,11	
94	**ФЕР11-01-011-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 *(коэффициент слоя 27 ПЗ=27 (ОЗП=27; ЭМ=27 к расх.; ЗПМ=27; МАТ=27 к расх.; ТЗ=27; ТЗМ=27))*	100 м2	0,052 *5,2/100*	313,74	105,3	208,44	76,68		16,31	5,48	10,83	3,99	13,5	0,7	
95	**ФЕР10-01-023-01Прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка ходовых досок	100 м	0,1 *10/100*	1050,58	31,84	11,59	1,54		105,06	3,18	1,16	0,15	3,8	0,38	
96	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,82212 *0,10608+0,71604*	592,76					487,32						
Раздел 5. Антикоррозионная защита.																
97	**ФЕР13-06-002-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей	м2	10	44,99	6,48	38,51	4,81		449,9	64,8	385,1	48,1	0,76	7,6	
98	**ФССЦ-02.3.01.07-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок кварцевый	кг	380	0,26					98,8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	**ФЕР13-06-004-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Обеспыливание поверхности	м2	10	0,85	0,85				8,5	8,5			0,1	1	
100	**ФЕР13-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	100 м2	0,1 *10/100*	304,03	79,36	2,23	0,33		30,4	7,94	0,22	0,03	9,08	0,91	
101	**ФЕР13-03-002-12** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: *59,98 = 1 293,52 - 0,02 х 53 320,00 - 0,002 х 67 872,00 - 0,003 х 10 465,00 (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)*	100 м2	0,1 *10/100*	65,98	55,84	10,14	0,24		6,6	5,59	1,01	0,02	5,104	0,51	
102	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: *40,75 = 322,02 - 0,019 х 14 312,87 - 0,0014 х 6 667,00 (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)*	100 м2	0,1 *10/100*	44,83	38,22	6,61	0,24		4,48	3,82	0,66	0,02	4,213	0,42	
103	**"Все Краски" Интернет-магазин**	Двухкомпонентный эпоксидный лакокрасочный материал AMERCOAT 236 (толщ. слоя =125мкм)	л	6,2 *(0,325+0,295)*10*	91,93					569,97						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										87272,17	14741,16	13091,76	168,76		1594,62	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										90918,11	17772,11	13706,75	223,2		1901,21	
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 9-12, 85-86, 14, 95, 15, 21, 63, 27, 45, 69, 87, 90, 93-94, 97, 99-102)										1939,95	1644,15	295,82	26,92		166,88	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 85-86, 95, 15, 21, 63, 27, 45, 69, 87, 90, 93-94, 97, 99-102)										1705,99	1386,8	319,16	27,52		139,695	
Накладные расходы										22599,33						
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 353,03) (Поз. 25, 67, 23, 65, 70)										233						
76% ФОТ (от 112,67) (Поз. 5)										85,63						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78% ФОТ (от 35,59) (Поз. 84)										27,76						
86% ФОТ (от 27,25) (Поз. 13)										23,44						
90% ФОТ (от 866,1) (Поз. 9-12, 85-86, 97, 99-102)										779,5						
105% ФОТ (от 10,82) (Поз. 21, 63)										11,36						
110% ФОТ (от 6011,81) (Поз. 1-2, 20, 62)										6612,99						
118% ФОТ (от 169,98) (Поз. 14, 95)										200,58						
122% ФОТ (от 237,49) (Поз. 15)										289,74						
123% ФОТ (от 1866,18) (Поз. 87, 90, 93-94)										2295,4						
145% ФОТ (от 8098,55) (Поз. 27, 45)										11742,9						
155% ФОТ (от 191,63) (Поз. 69)										297,03						
Сметная прибыль										12988,63						
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 35,59) (Поз. 84)										17,8						
60% ФОТ (от 112,67) (Поз. 5)										67,6						
63% ФОТ (от 169,98) (Поз. 14, 95)										107,09						
65% ФОТ (от 10,82) (Поз. 21, 63)										7,03						
70% ФОТ (от 6236,41) (Поз. 1-2, 20, 62, 13, 97, 99-102)										4365,5						
75% ФОТ (от 9964,73) (Поз. 27, 45, 87, 90, 93-94)										7473,55						
80% ФОТ (от 237,49) (Поз. 15)										189,99						
85% ФОТ (от 668,75) (Поз. 9-12, 85-86)										568,44						
100% ФОТ (от 191,63) (Поз. 69)										191,63						
Итоги по смете:																
Итоги по Строительным работам																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-2, 20, 62										17278,48	5986,97	10896,94	24,84		700,74	
Накладные расходы 110% ФОТ (от 6 011,81)										6612,99						
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 011,81)										4208,27						
Итого с накладными и см. прибылью										28099,74					700,74	
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 3, 6-7										129,24		129,24				
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 4, 8										428,19		428,19				
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 5										128,57	112,67	1,69			14,19	
Накладные расходы 76% ФОТ (от 112,67)										85,63						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 112,67)										67,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью										281,8					14,19	
Строительные металлические конструкции:																
Итоги по Поз. 9-12																
Итого Поз. 9-12										894,17	381,49	398,32	39,88		42,24	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										1050,13	457,79	477,98	47,86		50,69	
Итоги по Поз. 85-86																
Итого Поз. 85-86										5286,94	117,71	8,85	0,44		12,24	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										5312,25	141,25	10,62	0,53		14,69	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										5336,1	162,44	13,28	0,66		16,89	
Итого										6386,23	620,23	491,26	48,52		67,58	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 668,75)										601,88						
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 668,75)										568,44						
Итого с накладными и см. прибылью										7556,55					67,58	
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 13										45,62	24,73	20,89	2,52		3,33	
Накладные расходы 86% ФОТ (от 27,25)										23,44						
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 27,25)										19,08						
Итого с накладными и см. прибылью										88,14					3,33	
Деревянные конструкции:																
Итоги по Поз. 14																
Итого Поз. 14										287,01	134,81	16,92	2,99		16,09	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										317,35	161,77	20,3	3,59		19,31	
Итоги по Поз. 95																
Итого Поз. 95										105,06	3,18	1,16	0,15		0,38	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										105,93	3,82	1,39	0,18		0,46	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										106,85	4,39	1,74	0,23		0,53	
Итого										424,2	166,16	22,04	3,82		19,84	
Накладные расходы 118% ФОТ (от 169,98)										200,58						
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 169,98)										107,09						
Итого с накладными и см. прибылью										731,87					19,84	
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 15										278,11	151,55	120,96	18,9		18,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										332,61	181,86	145,15	22,68		21,89	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										396,18	209,14	181,44	28,35		25,17	
Накладные расходы 122% ФОТ (от 237,49)										289,74						
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 237,49)										189,99						
Итого с накладными и см. прибылью										875,91					25,17	
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 16-19, 24, 26, 28-44, 46-61, 64, 66, 68, 71-83, 88-89, 91-92, 96, 98, 103										36591,37	14,02	1,11	0,19		1,76	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 21, 63										7,97	7,82	0,15	0,02		0,88	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										9,56	9,38	0,18	0,02		1,06	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										11,02	10,79	0,23	0,03		1,22	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 10,82)										11,36						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10,82)										7,03						
Итого с накладными и см. прибылью										29,41					1,22	
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 25, 67										3,6	0,36	0,4	0,1		0,04	
Накладные расходы 66% ФОТ (от 0,46)										0,3						
Итого с накладными и см. прибылью										3,9					0,04	
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ:																
Итого Поз. 27, 45										11393,65	5868,52	457,79			567,01	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										12658,91	7042,22	549,35			680,41	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										13852,58	8098,55	686,69			782,47	
Накладные расходы 145% ФОТ (от 8 098,55)										11742,9						
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 8 098,55)										6073,91						
Итого с накладными и см. прибылью										31669,39					782,47	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 69										246,74	128,82	61,26	9,24		13,7	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										284,75	154,58	73,51	11,09		16,44	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										326,32	177,77	91,89	13,86		18,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы 155% ФОТ (от 191,63)										297,03						
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 191,63)										191,63						
Итого с накладными и см. прибылью										814,98					18,91	
Прочие ремонтно-строительные работы:																
Итого Поз. 84										35,59	35,59				4,17	
Накладные расходы 78% ФОТ (от 35,59)										27,76						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 35,59)										17,8						
Итого с накладными и см. прибылью										81,15					4,17	
Полы:																
Итого Поз. 87, 90, 93-94										13073,9	1336,21	26,71	14,81		153,18	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										13346,48	1603,45	32,05	17,77		183,82	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										13595,01	1843,97	40,06	22,21		211,39	
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 866,18)										2295,4						
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 866,18)										1399,64						
Итого с накладными и см. прибылью										17290,05					211,39	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 97, 99-102										499,88	90,65	386,99	48,17		10,44	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										595,41	108,78	464,39	57,8		12,53	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										727,83	125,1	580,49	72,25		14,41	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 197,35)										177,62						
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 197,35)										138,15						
Итого с накладными и см. прибылью										1043,6					14,41	
Итого										125715,29					1865,22	
Итоги по Монтажным работам																
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 23, 65, 70										558,08	346,06	134,19	6,51		35,99	
Накладные расходы 66% ФОТ (от 352,57)										232,7						
Итого с накладными и см. прибылью										790,78					35,99	
Итого										790,78					35,99	
Итого										126506,07					1901,21	
В том числе:																
Материалы										59439,25						
Машины и механизмы										13706,75						
ФОТ										17995,31						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы										22599,33						
Сметная прибыль										12988,63						
ВСЕГО по смете										**126506,07**					**1901,21**	

Составил: _____Упадышева Т.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____Филиппов М.Ю..
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____Петухов А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Дата: 07.05.2020г.