УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ООО "Вагонное депо Балахонцы"
_____ Постаногов О.И.
"____" _____ 2024 г.

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт текущий ремонт бытовых помещений и душевой в здании ПТО, ст. Соликамск-промышленный
вид ремонта (наименование оборудования, инвентарный номер)
Номер работы согласно Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по пл. Соликамск ООО "Вагонное депо Балахонцы"
статья расходов

| №п/п | Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | Объем | | Необходимые материалы и запчасти | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Един.изм. | Кол-во | Наименование | Един.изм. | Кол-во | |
| | | | | | | | |
| | **демонтажные работы** | | | | | | |
| | **тамбур** | | | | | | |
| 1 | Демонтаж дверного блока | шт. | 1 | | | | деревянная дверь 2300х1300 мм |
| 2 | Демонтаж дверного блока | шт. | 1 | | | | деревянная дверь 2000х900 мм |
| 3 | Демонтаж стяжки пола до 100 мм | м2 | 6,5 | | | | толщина стяжки 100 мм |
| | **лестничный марш** | | | | | | |
| 4 | Демонтаж стяжки пола до 100 мм | м2 | 19,3 | | | | толщина стяжки 100 мм |
| | **мужская раздевалка** | | | | | | |
| 5 | Демонтаж дверного блока | шт. | 2 | | | | деревянная дверь 2000х800 мм |
| 6 | Демонтаж воздуховода Ø 300 мм | м.п. | 14 | | | | воздуховод из оцинкованной трубы Ø 300 мм |
| | **сушилка** | | | | | | |
| 7 | Демонтаж дверного блока | шт. | 2 | | | | деревянная дверь 2000х800 мм |
| 8 | Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка | м2 | 25,2 | | | | |
| 9 | Частичное удаление старой побелки и шпатлевки со стен | м2 | 148,2 | | | | |
| 10 | Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с откосов | м2 | 5,04 | | | | откосы шириной 200 мм - 25,2 м |
| 11 | Демонтаж стяжки пола до 50 мм | м2 | 25,2 | | | | толщина стяжки 50 мм |
| | **тамбур душевой** | | | | | | |
| 12 | Демонтаж дверного блока | шт. | 1 | | | | деревянная дверь 2000х800 мм |
| 13 | Демонтаж воздуховода Ø 300 мм | м.п. | 3 | | | | воздуховод из оцинкованной трубы Ø 300 мм |
| 14 | Демонтаж водонагревательного котла | шт. | 3 | | | | котел водонагревательный на 200 л. |
| 15 | Демонтаж половой плитки 100х100 мм | м2 | 21,6 | | | | |
| 16 | Демонтаж стяжки пола до 50 мм | м2 | 21,6 | | | | толщина стяжки 50 мм |
| | **душевая** | | | | | | |
| 17 | Демонтаж воздуховода Ø 300 мм | м.п. | 10 | | | | воздуховод из оцинкованной трубы Ø 300 мм |
| 18 | Демонтаж плитки со стен 200х300 мм | м2 | 46,6 | | | | керамическая плитка 200х300мм |
| 19 | Демонтаж душевых перегородок | м3 | 3,8 | | | | кипичная перегородка 1,04х0,22х2,1 м. - 8 шт. |
| 20 | Демонтаж половой плитки 100х100 мм | м2 | 27,09 | | | | керамическая плитка 100х100 мм. |
| 21 | Демонтаж стяжки пола до 200 мм | м2 | 27,09 | | | | толщина стяжки 200 мм |
| 22 | Демонтаж трубы чугунной Ø 110 мм | м.п. | 6 | | | | труба чугунная Ø 110 мм |
| 23 | Демонтаж смесителя | шт. | 6 | | | | |
| 24 | Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка | м2 | 27,09 | | | | |
| 25 | Частичное удаление старой побелки и шпатлевки со стен | м2 | 19,08 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **туалет** | | | | | | |
| 26 | Демонтаж дверного блока | шт. | 2 | | | | деревянная дверь 2000х600 мм |
| 27 | Демонтаж умывальника керамического | шт. | 1 | | | | |
| 28 | Демонтаж керамического унитаза с бочком | шт. | 1 | | | | керамическая плитка 100х100 мм. |
| 29 | Демонтаж половой плитки 100х100 мм | м2 | 2,4 | | | | толщина стяжки 200 мм |
| 30 | Демонтаж стяжки пола до 50 мм | м2 | 2,4 | | | | труба чугунная Ø 110 мм |
| 31 | Демонтаж канализационных труб Ø 110 мм | п.м. | 3 | | | | |
| 32 | Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка | м2 | 2,4 | | | | |
| 33 | Частичное удаление старой побелки и шпатлевки со стен | м2 | 5,6 | | | | |
| | **Уборка помещений** | | | | | | |
| 34 | Уборка и складирование строительного мусора | т. | 7 | Строительный мусор в мешках по 30 кг. | | | переноска на растоянии 30 м. |
| | | | | | | | |
| | **ремонтные работы** | | | | | | |
| | **тамбур** | | | | | | толщина стяжки 100 мм |
| 35 | Выравнивание пола стяжкой толщиной до 100 мм | м2 | 6,5 | стяжка из раствора М-100 | | | дверной блок с лакокрасочным покрытием |
| 36 | Монтаж дверного блока | шт. | 1 | деревянная дверь 2300х1300 мм | | | дверной блок с лакокрасочным покрытием |
| 37 | Монтаж дверного блока | шт. | 1 | деревянная дверь 2000х900 мм | | | |
| 38 | Грунтовка полов на 1 раза | м2 | 6,5 | грунтовка концентрат Лакра | | | клей плиточный Unis XXI |
| 39 | Укладка половой плитки | м2 | 6,5 | Плитка керамогранитная 300 х 300 мм | | | |
| 40 | Устройство плинтуса из плитки h-80 мм | м2 | 0,72 | плитка половая 300х80 мм | | | |
| 41 | Окраска железной двери | м2 | 1,8 | грунт-эмаль 3 в 1, Камские краски | | | |
| 42 | Окраска входной железной двери | м2 | 6 | грунт-эмаль 3 в 1, Камские краски | | | |
| | **лестничный марш** | | | | | | толщина стяжки 100 мм |
| 43 | Выравнивание пола стяжкой толщиной до 100 мм | м2 | 19,3 | стяжка из раствора М-100 | | | |
| 44 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 1 | радиатор чугунный 12 секцый | | | 1 радиатор - 12 секций / 2,09 м2 |
| 45 | Окраска радиаторов | м2 | 2,09 | эмаль белая акриловая | | | |
| 46 | Грунтовка полов на 1 раза | м2 | 41,2 | грунтовка концентрат Лакра | | | клей плиточный Unis XXI |
| 47 | Укладка половой плитки | м2 | 41,2 | Плитка керамогранитная 300 х 300 мм | | | |
| 48 | Устройство плинтуса из плитки h-80 мм | м2 | 2,7 | плитка половая 300х80 мм | | | |
| 49 | Окраска металл. перил лестничного марша | м2 | 5,6 | масляная краска МА-15 | | | |
| | **мужская раздевалка** | | | | | | дверной блок с лакокрасочным покрытием |
| 50 | Монтаж дверного блока | шт. | 2 | деревянная дверь 2000х800 мм | | | |
| 51 | Монтаж воздуховода 200х200 мм | м.п. | 14 | воздуховод из оцинкованный 200х200 мм | | | |
| 52 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 5 | радиатор чугунный 12 секцый | | | 5 радиаторов - 60 секций / 10,45 м2 |
| 53 | Окраска радиаторов | м2 | 10,45 | эмаль белая акриловая | | | труба стальная Ø 20 мм - 28 м. |
| 54 | Окраска труб Ø 20 мм | м2 | 1,76 | эмаль белая акриловая | | | |
| | **сушилка** | | | | | | |
| 55 | Выравнивание пола стяжкой толщиной до 50 мм | м2 | 25,2 | стяжка из раствора М-100 | | | Противопожарная дверь |
| 56 | Монтаж дверного блока | шт. | 2 | деревянная дверь 2000х800 мм | | | |
| 57 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 2 | радиатор чугунный 12 секцый | | | 4 радиатора - 48 секций / 8,36 м2 |
| 58 | Окраска радиаторов | м2 | 8,36 | эмаль белая акриловая | | | труба стальная Ø 20 мм - 13 м. |
| 59 | Окраска труб Ø 20 мм | м2 | 0,82 | эмаль белая акриловая | | | труба стальная Ø 32 мм - 18 м. |
| 60 | Окраска труб Ø 32 мм | м3 | 1,81 | эмаль белая акриловая | | | |
| 61 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 25,2 | шпатлевка финишная ЕК-300 | | | |
| 62 | Грунтовка потолка на 1 раза | м2 | 25,2 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 63 | Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза | м2 | 25,2 | краска водоэмульсионная Лакра | | | |
| 64 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 148,2 | шпатлевка финишная ЕК-300 | | | |
| 65 | Грунтовка стен на 2 раза | м2 | 148,2 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 66 | Улучшенная масляная окраска стен на 2 раза | м2 | 148,2 | масляная краска МА-15 | | | |
| 67 | Оштукатуривание откосов толщиной до 15 мм | м2 | 5,04 | Ротгипс | | | откосы шириной 200 мм - 25,2 м |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Шпатлевка откосов под покраску | м2 | 5,04 | шпатлевка финишная ЕК-300 | | | |
| 69 | Грунтовка откосов на 2 раза | м2 | 5,04 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 70 | Улучшенная масляная окраска откосов на 2 раза | м2 | 5,04 | масляная краска МА-15 | | | |
| 71 | Грунтовка полов на 1 раза | м2 | 25,2 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 72 | Укладка половой плитки | м2 | 25,2 | Плитка керамогранитная 300 х 300 мм | | | клей плиточный Unis XXI |
| 73 | Устройство плинтуса из плитки h-80 мм | м2 | 4,2 | плитка половая 300х80 мм | | | |
| | **тамбур душевой** | | | | | | |
| 74 | Выравнивание пола стяжкой толщиной до 50 мм | м2 | 21,6 | стяжка из раствора М-100 | | | |
| 75 | Монтаж дверного блока | шт. | 1 | деревянная дверь 2000х800 мм | | | дверной блок с лакокрасочным покрытием |
| 76 | Монтаж воздуховода 200х200 мм | м.п. | 3 | воздуховод из оцинкованный 200х200 мм | | | |
| 77 | Грунтовка полов на 1 раза | м2 | 21,6 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 78 | Укладка половой плитки | м2 | 21,6 | Плитка керамогранитная 300 х 300 мм | | | клей плиточный Unis XXI |
| 79 | Монтаж водонагревательного котла | шт. | 3 | котел водонагревательный на 200 л. | | | Матеиал заказчика |
| | **душевая** | | | | | | |
| 80 | Монтаж трубы канализационной ПВХ Ø 110 мм | м.п. | 6 | труба ПВХ Ø 110 мм | | | |
| 81 | Устройство стяжки пола с разуклонкой толщиной до 200 мм | м2 | 27,09 | стяжка из раствора М-100 | | | |
| 82 | Монтаж тпапа Ø 110 мм | шт. | 1 | Трап для душа McALPINE MRFG3V-110 | | | |
| 83 | Гидроизоляция пола | м2 | 27,09 | мастика Ceresit CL 51 Экспресс | | | |
| 84 | Укладка половой плитки | м2 | 27,09 | Плитка керамогранитная 300 х 300 мм | | | клей плиточный Unis XXI |
| 85 | Грунтовка стен на 2 раза | м2 | 46,6 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 86 | Укладка плитки на стену | м2 | 46,6 | плитка керамическая 200х300 мм | | | клей плиточный Unis XXI |
| 87 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 27,09 | шпатлевка финишная ЕК-300 | | | |
| 88 | Грунтовка потолка на 1 раза | м2 | 27,09 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 89 | Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза | м2 | 27,09 | Master Farbe для кухонь и ванн влагостойкая | | | |
| 90 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 19,08 | шпатлевка финишная ЕК-300 | | | |
| 91 | Грунтовка стен на 2 раза | м2 | 19,08 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 92 | Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза | м2 | 19,08 | Master Farbe для кухонь и ванн влагостойкая | | | |
| 93 | Монтаж смесителя для душа | шт. | 6 | Душевая стойка Ledeme L2394, хром | | | |
| 94 | Монтаж душевых перегородок | шт. | 8 | Душевая перегородка из ПВХ 800х2000 мм. | | | |
| 95 | Монтаж воздуховода 200х200 мм | м.п. | 10 | воздуховод оцинкованный 200х200 мм | | | |
| | **туалет** | | | | | | |
| 96 | Выравнивание пола стяжкой толщиной до 50 мм | м2 | 2,4 | стяжка из раствора М-100 | | | |
| 97 | Монтаж дверного блока | шт. | 2 | дверь ПВХ 2000х800 мм | | | дверной блок ПВХ |
| 98 | Монтаж канализационных труб из ПВХ Ø 110 мм | п.м. | 3 | труба ПВХ Ø 110 мм | | | |
| 99 | Грунтовка полов на 1 раза | м2 | 2,4 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 100 | Укладка половой плитки | м2 | 2,4 | Плитка керамогранитная 300 х 300 мм | | | клей плиточный Unis XXI |
| 101 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 2,4 | шпатлевка финишная ЕК-300 | | | |
| 102 | Грунтовка потолка на 1 раза | м2 | 2,4 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 103 | Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза | м2 | 2,4 | краска водоэмульсионная Лакра | | | |
| 104 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 5,6 | шпатлевка финишная ЕК-300 | | | |
| 105 | Грунтовка стен на 2 раза | м2 | 5,6 | грунтовка концентрат Лакра | | | |
| 106 | Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза | м2 | 5,6 | краска водоэмульсионная Лакра | | | |
| 107 | Монтаж умывальника керамического | шт. | 1 | | | | Материал заказчика |
| 108 | Монтаж керамического унитаза с бочком | шт. | 1 | | | | Материал заказчика |
| | **Уборка помещений** | | | | | | |
| 109 | Влажная уборка помещений | м2 | 265,8 | | | | |
| 110 | Вывоз и утилизация строительного мусора | т | 10 | вывоз мусора на полигон ТБО | | | расстояние до полигона ТБО - 30 км |

мастер УпРО Морозов А.С. 04.04.2024