СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
ООО «Вагонное депо Балахонцы»

_____О.И. Постаногов

Техническое задание
Оказание услуг по проведению капитального ремонта и технического обслуживания компрессора ВУ 3,5/10-1450 находящихся на специальном самоходном подвижном составе (ССПС)

Наименование	Описание к разделам ТЗ
Наименование оборудования	Компрессор поршневой воздушный ВУ 3,5/10-1450, завод – изготовитель ОАО «Транспневматика» г. Первомайск
Предприятие-заказчик, адрес	ООО «Вагонное депо Балахонцы» Адрес местонахождения: Пермский край, г Березники.
Содержание работ	Капитальный ремонт и техническое обслуживание компрессора ВУ 3,5/10-1450
Фактическое расположение Объекта	1.г. Соликамск, СКРУ-3, ООО «Вагонное депо Балахонцы», снегоуборочная машина СМ-5 № 10 – 1 единица; 2. г. Соликамск, СКРУ-3, ООО «Вагонное депо Балахонцы», снегоуборочная машина СМ-2 № 1894 – 1 единица; 3. г. Березники, БПКРУ-3, ООО «Вагонное депо Балахонцы», снегоуборочная машина СМ-5 № 203 – 1 единица; 4. г. Березники, БПКРУ-4, ООО «Вагонное депо Балахонцы», снегоуборочная машина СМ-5 № 808 – 1 единица.
Характеристики компрессора	Производительность, м3/мин 3,5 Давление нагнетания номинальное (избыточное), МПа (кгс/см2) 0.98 (10.0) Частота вращения коленчатого вала номинальная, С-1 (об/мин) 24,16 (1450) Габаритные размеры, мм длина 666 ширина 904 высота 972 Масса, кг: 310; Место управления – из кабины и дизельное помещение Место установки – дизельное помещение.
Описание выполняемых работ	1. Выезд специалиста для ознакомления с объектом и составления совместной дефектной ведомости; 2. Проведение ремонтных и пусконаладочных работ согласно дефектной ведомости; 3. Сдача в эксплуатацию. 4. Предоставление исполнительной и технической документации.
Основные требования к выполняемым работам	Работы по капитальному ремонту компрессора проводятся в соответствии с технологией, методикой и техническим регламентам завода – производителя. Предоставление только новых оригинальных запасных частей и комплектующих.
Объем выполняемых работ	Содержание, объём и сроки оказания услуг определяются дефектной ведомостью на ремонт и диагностику, с указанием срока проведения диагностики, ремонта и устранения неисправностей, согласованной сторонами.

Наименование	Описание к разделам ТЗ
	Объем работ определяется на основании подписанной сторонами дефектной ведомости. Исполнитель не вправе корректировать объем работ в случае выявления скрытых дефектов узла и деталей оборудования Заказчика без согласования с Заказчиком. Если при ремонте будет выявлена необходимость проведения дополнительных объемов работ, возникших не по вине Исполнителя, или изменения объемов работ, эти работы производятся с подписанием дефектной ведомости на дополнительный объем работ и подписанием дополнительного соглашения к договору.
Обязанности Заказчика	1. Согласовать с Исполнителем сроки выполнения работ; 2. Допустить на территорию представителей Исполнителя для демонтажа / монтажа компрессора; 3. По окончании работ принять у Исполнителя выполненные работы, в установленный срок в соответствии с условиями Договора по Акту приёмки выполненных работ, Акту приёмки компрессора после ремонта; 4. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями договора.
Обязанности Исполнителя	1. Произвести демонтаж и монтаж компрессора своими силами. 2. Произвести транспортировку компрессора за свой счёт до места ремонта и монтажа; 3. Выполнить ремонт компрессора с надлежащим качеством, в сроки, установленные Договором; 4. При выполнении работ по ремонту компрессора использовать собственное оборудование, инструменты, материалы и запасные части; 5. По окончании работ сдать Заказчику выполненные работы в установленный срок в соответствии с условиями Договора по Акту приёмки выполненных работ; 6. Предоставить Акт (протокол) испытаний компрессора.
Целевые технические показатели объекта, достигаемые в результате ремонта	Восстановление заводских характеристик компрессора с целью его бесперебойной работы.
Прочие требования	На установленные (заменённые) узлы и детали Подрядчик обязан предоставить паспорта или сертификаты качества.
Условия гарантии	12 месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок продлевается на срок проведения гарантийного ремонта.

Начальник службы пути В.Ю. Буторин

Механик службы пути В.А. Полетаев