СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ООО «Вагонного депо Балахонцы»

_____О.И. Постаногов

Ведомость объёмов работ

Текущий ремонт в помещениях душевой и слесарной СП в здании ст. Новосоликамск, АБК-2 инв.№Б1091465 работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	кол	Примечание
1	2	3	4	5
1. Демонтажные работы в помещении душевой				
1	Демонтаж керамической плитки	1м2	4,77	
2	Демонтаж керамической плитки по периметру низа стены	1м2	1,78	
3	Демонтаж цементно- песчаной стяжки толщиной 50 мм	1м2	4,77	
4	Демонтаж сливного трапа 150х150	шт.	1	
5	Обеспыливание поверхности перекрытия	1м2	4,77	
6	Обеспыливание поверхности стен	1м2	1,78	
2. Отделочные работы на стенах				
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза от низа сопряжения стен и пола на высоту 15 см	1м2	1,78	ГЭСН 15-04-006-04 Грунтовка PALETA универсальная глубокого проникновения
8	Устройство гидроизоляции полимерной мастикой (универсальной) на стене высотой 15 см	1м2	1,33	ГЭСН 11-01-004-10
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза от низа сопряжения стен и пола на высоту 15 см	1м2	1,78	ГЭСН 15-04-006-04 Церезит бетоконтакт СТ 19, 3л, цвет розовый
10	**Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	1м2	1,78	ГЭСН 15-01-019-01 по периметру низа стены помещения высотой 20 см СП 71.13330.2017

	Состав работ: 01. Сортировка плиток. 02. Облицовка поверхностей. 03. Перерубка плиток и подточка кромок. 04. Заполнение швов. 05. Распудривание облицованных поверхностей. 06. Очистка и промывка поверхности облицовки.			Пункт 7.4 Плитка керамическая Урбан , настенная, цвет светло-серый под бетон. Плиточный клей UNIS 2000
3. Отделочные работы по перекрытию				
11	Покрытие поверхностей перекрытия грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	1м2	4,77	Грунтовка PALETA универсальная глубокого проникновения
12	**Устройство оклеечной гидроизоляции пола** (с на хлестом по стене 15 см) Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания. 03.Устройство оклеечной изоляции. 04. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой. 05. Приготовление грунтовки. 06. Приготовление битумной мастики.	1м2	6,1	ГЭСН 11-01-004-01 Рулонная гидроизоляция Технониколь, самоклеящийся, с нахлестом полос 10 см
13	Затирка поверхности гидроизоляции крупным песком (для улучшения адгезии)	1м2	4,77	ГЭСН 11-01-007
14	Установка канализационного сливного трапа с мокрым гидрозатвором и вертикальным выпуском	1 шт.	1	Трап канализационный HL310N с мокрым гидрозатвором, решёткой из нержавеющей стали 150х150, с вертикальным выпуском DN110
15	Устройство цементной - песочной (полусухой) стяжки, толщиной 50 мм, с разуклонкой по маячкам	1м2	4,77	ГЭСН 11-01-011-01 Стяжка UNIS горизонт армированный. Профиль маячков 12м
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	1м2	4,77	Церезит бетоконтакт СТ 19, 3л, цвет розовый
17	Герметизация примыкания сливного трапа к стяжке силиконовым герметиком	п.м	2,5	1 шт. Силиконовый герметик Церезит CS 24 белый, 280 мл
18	Герметизация по периметру примыкания сливного трапа к стяжке строительным скотчем	п.м	2,5	Армирующий скотч 48мм*25м, 1 шт.
19	Устройство гидроизоляции мастикой (универсальной) с напуском на стены 15 см	1м2	6,1	ГЭСН 11-01-004-05 Эластичная гидроизоляционная мастика 1 шт. HIDROFLEX 5кг

20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	1м2	6,1	Церезит бетоконтакт СТ 19, 3л, цвет розовый
21	Устройство покрытий на плиточном клее из керамических плиток	1м2	4,77	ГЭСН 11-01-027-01 Плитка керамическая Урбан , напольная, цвет светлосерый под бетон. Плиточный клей UNIS 2000
22	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей (влагостойкой затиркой)	1м2	4,77	ГЭСН 15-01-027 Церезит СЕ33 Comfort 2 кг
3.Отделочные работы помещения слесарей СП				
23	Зачистка поверхности потолка от грязных пятен и старой краски	1м2	81,7	СП 71.13330.2017
24	Обезпыливание поверхности	1м2	81,7	СП 71.13330.2017
25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	1м2	81,7	ГЭСН 15-04-006-01
26	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке потолков** Состав работ: 01. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины. 02. Шлифовка подмазанных мест. 03. Шпатлевание поверхности. 04. Шлифовка прошпатлеванной поверхности. 05. Грунтование поверхности. 06. Шлифовка прогрунтованной поверхности. 07. Окраска поверхности за 2 раза	1м2	81,7	СП 71.13330.2017 ГЭСН 15-04-007-02 Краска водно-дисперсионная для стен и потолков, Лакра 14 кг, белоснежная
4. Уборка и вывоз мусора				
28	Сбор мусора в мешки по 40 кг в ручную	1т.	0,8	пропиленовые мешки по 40кг
29	Погрузка отработанного абразивного песка и окалин в мешках вручную на грузовой автомобиль грузоподъёмностью 10 т	1т.	0,8	пропиленовые мешки по 40кг
30	Вывоз мусора на полигон ТБО	1т.	0,8	расстояние до полигона ТБО 30 км

Работы производятся на высоте до 10 метров с использованием подъемных сооружений (АГП-18).

Мастер по ремонту и содержанию зданий _____ С.В. Перегудов