Структурное подразделение
УЖТ ООО"ВДБ"
(СП, цех, отделение)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник филиала УЖТ
_____ Ясырев А.С.

«___»_____2022_ г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт текущий ремонт здания ст.Соликамск-Промышленный, АБК инв№ Б1091465
вид ремонта (наименование оборудования, инвентарный номер)

Номер работы согласно Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по УЖТ ООО "Вагонное депо Балахонцы"

статья расходов

№п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем		Необходимые материалы и запчасти			Примечание
		Един.изм.	Кол-во	Наименование	Един.изм.	Кол-во	
	демонтажные работы						
	кабинет транспортных диспетчеров						
1	Очистка стен от обоев	м2	36				
2	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	9				
3	Демонтаж полловой плитки	м2	2				
4	Демонтаж светильников	шт	4				
	кабинет начальника службы движения						
5	Очистка стен от обоев	м2	35,3				
6	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	10				
7	Демонтаж полловой плитки	м2	2				
8	Демонтаж светильников	шт	4				
	кабинет начальника маневрового района						
9	Очистка стен от обоев	м2	35,4				
10	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	8				
11	Демонтаж светильников	шт	4				
	кабинет старшего мастера УПиТРВ						
12	Очистка стен от обоев	м2	33				
13	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	7				
14	Демонтаж светильников	шт	4				
15	Демонтаж полловой плитки	м2	4				
	кабинет оператора СТЦ и диспетчера по РВП						
16	Очистка стен от обоев	м2	45				
17	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	10				
18	Демонтаж светильников	шт	7				

	кабинет мартера службы пути						
19	Очистка стен от обоев	м2	46				
20	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	6				
21	Демонтаж светильников	шт	4				
22	Демонтаж окна 2100х1450мм	шт	1				
	кабинет осмотрщиков вагонов						
23	Очистка стен от обоев	м2	26,4				
24	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	6				
25	Демонтаж светильников	шт	2				
26	Демонтаж окна 2100х1450мм	шт	1				
	комната приема пищи						
27	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	5				
28	Демонтаж светильников	шт	2				
29	Демонтаж окна 2100х1450мм	шт	1				
30	Демонтаж полловой плитки	м2	2				
	женская раздевалка						
31	Демонтаж светильников	шт	2				
32	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	8				
33	Демонтаж светильников	шт	2				
	женская раздевалка-2						
34	Демонтаж светильников	шт	2				
35	Очистка стен от обоев	м2	36				
36	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	8				
37	Демонтаж светильников	шт	2				
	мужская раздевалка						
38	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	8				
39	Демонтаж светильников	шт	4				
40	Демонтаж окна 2100х1450мм	шт	3				
	сушилка						
41	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	8				
42	Демонтаж светильников	шт	1				
	душевая						
43	Демонтаж панелей из ПВХ с потолка	м2	5				
44	Демонтаж смесителя	шт	2				
45	Демонтаж труб ГВС и ХВС	п.м.	6				
46	Демонтаж вентиляционной решотки	шт	1				
	туалет мужской						
47	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	1,2				
48	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки со стен	м2	3,2				
49	Демонтаж раковины	шт	1				

	туалет женский						
50	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	1,2				
51	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки со стен	м2	3,2				
	архив						
52	Демонтаж деревянного окна 2100х1450мм						
	коридор						
53	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	5				
54	Частичное удаление старой краски и шпатлевки со стен	м2	9				
	тамбур						
55	Демонтаж входной двери 2000х1000мм	шт	1				
56	Уборка и вывоз строительного мусора						
	ремонтные работы						
	кабинет транспортных диспетчеров						
1	Монтаж потолочных светильников	шт	4	потолочные светильники			
2	Шпатлевка стен под обои	м2	36	шпатлевка для стен под обои			
3	Оклейка стен обоями под покраску	м2	36	обои под покраску			
4	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	36	огнезащитная краска светлых тонов			
5	Укладка половой плитки на плиточный клей	м2	2	половая плитка, плиточный клей			
6	Монтаж отбойной доски на стену	п.м.	2	отбойная доска			
	кабинет начальника службы движения						
7	Монтаж потолочных светильников	шт	4	потолочные светильники			
8	Шпатлевка стен под обои	м2	35,3	шпатлевка для стен под обои			
9	Оклейка стен обоями под покраску	м2	35,3	обои под покраску			
10	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	35,3	огнезащитная краска светлых тонов			
11	Укладка половой плитки на плиточный клей	м2	2	половая плитка, плиточный клей			
12	Монтаж отбойной доски на стену	п.м.	2	отбойная доска			
	кабинет начальника маневрового района						
13	Монтаж потолочных светильников	шт	4	потолочные светильники			
14	Шпатлевка стен под обои	м2	35,4	шпатлевка для стен под обои			
15	Оклейка стен обоями под покраску	м2	35,4	обои под покраску			
16	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	35,4	огнезащитная краска светлых тонов			
17	Монтаж отбойной доски на стену	п.м.	1	отбойная доска			
	кабинет старшего мастера УПиТРВ						
18	Монтаж потолочных светильников	шт	4	потолочные светильники			
19	Шпатлевка стен под обои	м2	33	шпатлевка для стен под обои			
20	Оклейка стен обоями под покраску	м2	33	обои под покраску			
21	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	33	огнезащитная краска светлых тонов			
22	Укладка половой плитки на плиточный клей	м2	4	половая плитка, плиточный клей			
23	Монтаж отбойной доски на стену	п.м.	2	отбойная доска			

	кабинет оператора СТЦ и диспетчера по РВП						
24	Монтаж потолочных светильников	шт	4	потолочные светильники			
25	Шпатлевка стен под обои	м2	45	шпатлевка для стен под обои			
26	Оклейка стен обоями под покраску	м2	45	обои под покраску			
27	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	45	огнезащитная краска светлых тонов			
28	Укладка половой плитки на плиточный клей	м2	4	половая плитка, плиточный клей			
29	Монтаж отбойной доски на стену	п.м.	2	отбойная доска			
30	Монтаж кабельканала на стену	п.м.	4	кабельканал			
	кабинет мартера службы пути						
31	Монтаж окна из ПВХ с отделкой 2100х1450	шт	1	окно из ПВХ			
32	Монтаж потолочных светильников	шт	4	потолочные светильники			
33	Шпатлевка стен под обои	м2	46	шпатлевка для стен под обои			
34	Оклейка стен обоями под покраску	м2	46	обои под покраску			
35	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	46	огнезащитная краска светлых тонов			
36	Монтаж отбойной доски на стену	п.м.	2	отбойная доска			
	кабинет осмотрщиков вагонов						
37	Монтаж окна из ПВХ с отделкой 2100х1450	шт	1	окно из ПВХ			
38	Монтаж потолочных светильников	шт	2	потолочные светильники			
39	Шпатлевка стен под обои	м2	26,4	шпатлевка для стен под обои			
40	Оклейка стен обоями под покраску	м2	26,4	обои под покраску			
41	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	26,4	огнезащитная краска светлых тонов			
42	Монтаж отбойной доски на стену	п.м.	2	отбойная доска			
	женская раздевалка						
43	Монтаж потолочных светильников	шт	2	потолочные светильники			
44	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	28	шпатлевка для стен под обои			
45	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	28	огнезащитная краска светлых тонов			
	женская раздевалка-2						
46	Монтаж потолочных светильников	шт	2	потолочные светильники			
47	Шпатлевка стен под покраску	м2	36	шпатлевка для стен под обои			
48	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	36	огнезащитная краска светлых тонов			
	мужская раздевалка						
49	Монтаж потолочных светильников	шт	4	потолочные светильники			
50	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	36	шпатлевка для стен под обои			
51	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	72	огнезащитная краска светлых тонов			
	сушилка						
52	Монтаж потолочных светильников	шт	1	потолочные светильники			
53	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	5	шпатлевка для стен под обои			
54	Окраска стен огнезащитной краской на 2 раза	м2	32,4	огнезащитная краска светлых тонов			

	душевая						
55	Обработка антисептиком	м2	5	антисептик			
56	Монтаж панелей из ПВХ на потолк	м2	5	панели ПВХ			
57	Монтаж смесителя	шт	2	смеситель			
58	Монтаж труб ГВС и ХВС из ПВХ	п.м.	6	пластиковая труба			
59	Монтаж вентиляционной решетки	шт	1	вениляционная решетка			
	туалет мужской						
60	Частичная шпатлевка с потолка под покраску	м2	1	шпатлевка для потолка под покраску			
61	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	2,2	шпатлевка для стен под покраску			
62	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	2	краска водоэмульсионная			
63	Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	5,8	краска водоэмульсионная			
64	Монтаж раковины	шт	1	раковина			
65	Окраска деревянной двери 2000х600мм	шт	1	эмаль белая			
	туалет женский						
66	Частичная шпатлевка с потолка под покраску	м2	1	шпатлевка для потолка под покраску			
67	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	2	шпатлевка для стен под покраску			
68	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	2	краска водоэмульсионная			
69	Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	5,8	краска водоэмульсионная			
70	Монтаж раковины	шт	1	раковина			
71	Окраска деревянной двери 2000х600мм	шт	1	эмаль белая			
	архив						
72	Закладка оконного проема 2100х1450мм кирпичем	шт	1	кирпич, раствор для кладки			
73	Штукатурка (выравнивание стен)	м2	2,8	сухая штукатурка			
74	Шпатлевка стен под покраску	м2	2,8	шпатлевка для стен под покраску			
75	Окраска стен масляной краской на 2 раза в цвет	м2	2,8	масляная краска			
	коридор						
76	Частичная шпатлевка стен под покраску	м2	54	шпатлевка для стен под покраску			
78	Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	60	краска водоэмульсионная			
79	Окраска стен масляной краской на 2 раза	м2	140	масляная краска			
80	Покраска деревянного дверного блока разм. 2000х800мм	шт	20	эмаль белая			
	тамбур						
81	Монтаж входной двери 2000х1000мм	шт	1	входные двери 2000х1000мм			
82	Уборка и вывоз строительного мусора						

механик УЖТ Морозов А.С. 05.03.2022

(подпись) (фамилия, и. о., дата)