Наименование объекта: ООО "Вагонное депо Балахонцы" БКПРУ-3
Исполнитель работ:

Замена окон АБК-1, АБК-2 ООО «Вагонное депо Балахонцы».

№ п/п	Состав работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечания
Ремонт окон АБК-1				
1	Разборка покрытия кровли из профилированного листа	$м^2$	88	
2	Демонтаж мансардного окна Fakro FTS-V U4 134x98 с однокамерных стеклопакетом	шт	22	Среднеповоротный, деревянный
3	Замена оклада Fakro EZV-P, KDV для металлопрофиля	шт	22	
4	Замена гидропароизоляции Fakro XDK 134x98	шт	22	
5	Снятие и установка б/у теплоизоляционного пояса XWT	шт	22	
6	Монтаж б/у мансардного окна Fakro FTS-V U4 134x98 с однокамерных стеклопакетом	шт	22	
7	Демонтаж мансардного окна Fakro FSP 134x98 с однокамерных стеклопакетом	шт	4	Окно с системой дымаоудаления(автоуправление ZECI 1 и ZET)
8	Замена оклада Fakro EZS для металлопрофиля	шт	4	
9	Замена гидропароизоляции Fakro XDK 134x98	шт	4	
10	Монтаж б/у мансардного окна Fakro FSP 134x98 с однокамерных стеклопакетом	шт	4	
11	Разборка покрытия кровли из профилированного листа	$м^2$	72	
12	Демонтаж мансардного окна Fakro FTP-V U4 78x98 с однокамерных стеклопакетом	шт	18	Среднеповоротный, деревянный
13	Замена оклада Fakro KZV-1-P, KZV-3-P для металлопрофиля	шт	18	
14	Замена гидропароизоляции Fakro XDK 78x98	шт	18	
15	Снятие и установка б/у теплоизоляционного пояса XWT	шт	18	
16	Монтаж б/у мансардного окна Fakro FTP-V U4 78x98 с однокамерных стеклопакетом	шт	18	
17	Разборка покрытия кровли из оцинкованого листа	$м^2$	72	
18	Демонтаж мансардного окна Fakro FTP-V U4 78x140 с однокамерных стеклопакетом	шт	18	

19	Замена оклада Fakro KZV-1-P, KZV-3-P для металлопрофиля	шт	18	
20	Замена гидропароизоляции Fakro XDK 78x140	шт	18	
21	Снятие и установка б/у теплоизоляционного пояса XWT	шт	18	
22	Монтаж б/у мансардного окна Fakro FTP-V U4 78x140 с однокамерных стеклопакетом	шт	18	
23	Демонтаж откосов из ГВЛВ с изоляцией минеральной ваты без разборки каркаса	$м^2$	73,45	
24	Огрунтовка оштукатуреных поверхностей за 2 раза	$м^2$	73,45	
25	Облицовка внутренних откосов из ГВЛВ 12,5 мм с изоляцией минеральной ваты по готовому каркасу с заделкой швов по периметру шпаклевкой	$м^2$	73,45	шпаклевка Фугенфюллер ГВ
26	Устройство перфорированного уголка по периметру откоса	м.пог.	35,94	
27	Окраска стен из гипсокартона водоэмульсионными составами с подготовкой поверхности под покраску	$м^2$	73,45	
Замена окон АБК-2				
28	Демонтаж оконных блоков ПВХ с подоконными досками	$м^2$	68,64	2620x2620 10 шт
29	Разборка оконных откосов из ГКЛ 9,5 мм	$м^2$	25	
30	Монтаж оконных блоков ПВХ с однокамерным стеклопакетом	$м^2$	68,64	2620x2620 10 шт. 2 окна глухих и 2 створки поворотно-откидные. Класс профиля В.
31	Установка б/у подоконных досок толщиной до 0,51 м	м	26,2	
32	Облицовка внутренних откосов из ГВЛ 9,5 мм с заделкой швов по периметру шпаклевкой	$м^2$	25	
33	Штукатурка наружних поверхностей оконных откосов прямолинейных по бетону и камню	$м^2$	20,96	
34	Замена отливов оконных оцинкованных окрашеных т.0,5 мм	м.пог.	26,20	

Условия производства работ: АБК-1 эксплуатируемое здания с работой на высоте до 15 м мансардная кровля. АБК-2 эксплуатируемое здание замена окон на втором этаже 3х этажного здания

Гл. инженер _____ (дата)

Подрядчик _____ (дата)

Мастер РиСЗ _____ (дата)