Наименование объекта: ООО "Вагонное депо Балахонцы" БКПРУ-3

Исполнитель работ:

Косметический ремонт фасада АБК-2 УНИ ООО «Вагонное депо Балахонцы» БКПРУ-3.

№ п/п	Состав работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечания
АБК-2				
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен фасада	$м^2$	126,44	h - до 3,7м,
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	$м^2$	126,44	
3	Улучшеная штукатурка стен фасадов по камню	$м^2$	126,44	
4	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	$м^2$	126,44	
5	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	$м^2$	126,44	
6	Окраска фасадов с лесов по стенам перхлорвиниловая	$м^2$	39,56	Стены с щебнем
7	Ремонт штукатурки стен тамбура отдельными местами толщиной до 20 мм	$м^2$	43,04	С коллеровкой
8	Окрашивание стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	$м^2$	43,04	
9	Окрашивание потолка водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	$м^2$	14,96	
10	Заделка швов между плитами перекрытий ж/б	м.пог	12	
11	Демонтаж и монтаж светильника настеного с подводкой	шт	1	Монтаж б/у светильника
Гараж АБК-2				
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен фасада кирпичных	$м^2$	720	
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	$м^2$	720	
3	Улучшеная штукатурка стен фасадов по камню	$м^2$	720	

4	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	$м^2$	720	
5	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	$м^2$	720	h - до 5,5 м
5	Вывоз мусора с погрузкой	т	38,94	

Условия производства работ: в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов

Гл. инженер _____ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «ВАГОННО Е(дата)

Подрядчик: _____ БАЛАХОНЦЫ» (дата)

Мастер РиСЗ _____ О.И. ПОСТАНОГОВ (дата)

ООО «ВАГОННОЕ ДЕПО БАЛАХОНЦЫ» МАСТЕР РИСЗ ПЕТРЕНКО М.А.