Наименование объекта: ООО "Вагонное депо Балахонцы" БКПРУ-3

Исполнитель работ:

# Текущий ремонт душевых ООО «Вагонное депо Балахонцы» БКПРУ-3.

| № п/п | Состав работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| | **Мужская душевая АБК-1** | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамогранита 300х300 плиток | $м^2$ | 13,5 | |
| 2 | Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 | $м^2$ | 25 | |
| 3 | Расчистка старой краски с потолка вручную | $м^2$ | 13,5 | |
| 4 | Расчистка старой краски со стен вручную | $м^2$ | 21 | |
| 5 | Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | $м^2$ | 13,5 | |
| 6 | Разборка кирпичных перегородок ½ кирпича | $м^3$ | 0,276 | |
| 7 | Замена мыльниц металлических душевых | шт | 6 | |
| 11 | Снятие светильников для ламп накаливания со стен | шт | 4 | |
| 12 | Разборка перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2м | шт | 6 | |
| 13 | Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 13,5 | |
| 14 | Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 13,5 | |
| 15 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 48 | |
| 16 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя толщиной 3 мм | $м^2$ | 13,5 | |
| 17 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя на высоту до 2 м толщиной 3 мм | $м^2$ | 30 | |
| 18 | Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300 *300 с фугованием швов | $м^2$ | 13,5 | |
| 19 | Ремонт штукатурки стен цементно-песчаной смесью «КАМИКС М-150» толщ. слоя 15 мм | $м^2$ | 21 | |
| 20 | Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов 1,8 высотой | $м^2$ | 27 | |
| 21 | Сплошное выравнивание потолков сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | $м^2$ | 13,5 | |
| 22 | Сплошное выравнивание стен сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | $м^2$ | 21 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Водоэмульсионное окрашивание потолка за 2 раза | $м^2$ | 13,5 | |
| 24 | Водоэмульсионное окрашивание стен с колером за 2 раза | $м^2$ | 21 | |
| 25 | Снятие смесителей душевых с верхним изливом | шт | 6 | |
| 26 | Снятие пластивого, вертикального, сливного трапа Ø110 | шт | 2 | С вышкотуры Н до 4,8 метра |
| 27 | Снятие душевых поддонов металлических 0,8х0,8 и сифонов к ним | шт | 4 | |
| 28 | Снятие канализационных труб ПВХ диаметром 110 мм | м | 5,3 | |
| 29 | Монтаж пластивого, вертикального, сливного трапа Ø110 с нерж. Крышкой | шт | 2 | С вышкотуры Н до 4,8 метра |
| 30 | Устройство опалубки из фанеры т.16 мм на потолок на дюбель гвоздь 6х40 | $м^2$ | 1 | С вышкотуры Н до 4,8 метра |
| 31 | Заделка сквозных отверстий в перекрытии сухой цементно-песчаной смесью «Камикс М150» после установки трапов Ø110 мм | $м^3$<br>шт | 0,15<br>2 | |
| 32 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | $м^2$ | 13,5 | С разуклонкой |
| 33 | Устройство смесителей душевых с верхним изливом | шт | 6 | |
| 34 | Устройство перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2м | шт | 7 | |
| 35 | Установка светильников светодиодных FOTON 10 CW O IP65 UK тип КСС-Д_800Лм_9Вт на стены | шт | 4 | |
| 36 | Накантаривание строительного мусора в мешки | т | 0,30 | |
| 37 | Погрузка и переноска строительного мусора на а/машину вручную | т | 0,30 | |
| 38 | Перевозка строительного мусора на расстоянии 30км | т | 0,30 | |
| | **Женская душевая АБК-1** | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамогранита 300х300 плиток | $м^2$ | 21,17 | |
| 2 | Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 | $м^2$ | 34,72 | |
| | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза | $м^2$ | 1,5 | |
| 3 | Расчистка старой краски с потолка вручную | $м^2$ | 21,17 | |
| 4 | Расчистка старой краски со стен вручную | $м^2$ | 28,56 | |
| 5 | Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | $м^2$ | 21,17 | |
| 6 | Разборка кирпичных перегородок ½ кирпича | м3 | 0,372 | |
| 7 | Замена мыльниц металлических душевых | шт | 7 | |
| 8 | Снятие светильников для ламп накаливания со стен | шт | 4 | |
| 9 | Разборка перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2м | шт | 7 | |
| 10 | Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 21,17 | |
| 11 | Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 21,17 | |
| 12 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 65,28 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя толщиной 3 мм | м$^2$ | 21,17 | |
| 14 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя на высоту до 2 м толщиной 3 мм | м$^2$ | 40,8 | |
| 15 | Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300 *300 с фугованием швов | м$^2$ | 21,17 | |
| 16 | Ремонт штукатурки стен цементно-песчаной смесью «КАМИКС М-150» толщ. слоя 15 мм | м$^2$ | 28,56 | |
| 17 | Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов 1,8 высотой | м$^2$ | 36,72 | |
| 18 | Сплошное выравнивание потолков сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | м$^2$ | 21,17 | |
| 19 | Сплошное выравнивание стен сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | м$^2$ | 28,56 | |
| 20 | Водоэмульсионное окрашивание потолка за 2 раза | м$^2$ | 21,17 | |
| 21 | Водоэмульсионное окрашивание стен с колером за 2 раза | м$^2$ | 28,56 | |
| 22 | Снятие смесителей душевых с верхним изливом | шт | 7 | |
| 23 | Снятие пластивого, вертикального, сливного трапа Ø110 | шт | 2 | С вышкотуры Н до 4,8 метра |
| 24 | Снятие душевых поддонов металлических 0,8х0,8 и сифонов к ним | шт | 7 | |
| 25 | Снятие канализационных труб ПВХ диаметром 110 мм | м | 6,1 | |
| 26 | Монтаж пластивого, вертикального, сливного трапа Ø110 с нерж. крышкой | шт | 2 | С вышкотуры Н до 4,8 метра |
| 27 | Устройство опалубки из фанеры т.16 мм на потолок на дюбель гвоздь 6х40 | м$^2$ | 1 | С вышкотуры Н до 4,8 метра |
| 28 | Заделка сквозных отверстий в перекрытии сухой цементно-песчаной смесью «Камикс М150» после установки трапов Ø110 мм | м$^3$<br>шт | 0,15<br>2 | |
| 29 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | м$^2$ | 21,17 | С разуклонкой |
| 30 | Устройство смесителей душевых с верхним изливом | шт | 7 | |
| 31 | Устройство перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2м | шт | 7 | |
| 32 | Установка светильников светодиодных FOTON 10 CW O IP65 UK тип КСС-Д_800Лм_9Вт на стены | шт | 4 | |
| 33 | Накантаривание строительного мусора в мешки | т | 0,40 | |
| 34 | Погрузка и переноска строительного мусора на а/машину вручную | т | 0,40 | |
| **Мужская паровая АБК-1** | | | | |
| 1 | Демонтаж противопожарных дверных блоков. 1х2 | м$^2$ | 2 | Противопожарная дверь. |
| 2 | Установка деревянных дверных блоков 1х2 | м$^2$ | 2 | Дверь глухая, из липы, класс А, установка с вент. зазором |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Штукатурка стен сухими смесями | $м^2$ | 1,5 | |
| 4 | Устройство пароизоляции из фольгоизола толщиной 3мм на стены | $м^2$ | 20,58 | На высоту 2,1 метра |
| 5 | Устройство пароизоляции из фольгоизола толщиной 3мм на потолок | $м^2$ | 5,8 | |
| 6 | Обрешетка стен из деревянного бруса сечением 50х40 мм | $м^2/м^3$ | 2/0,08 | С огнебиозащитой с расстоянием 580 |
| 7 | Обрешетка потолка из деревянного бруса сечением 50х40 мм | $м^2/м^3$ | 0,8/0,03 | С огнебиозащитой |
| 8 | Укладка фальгированных минераловатных плит в обрешетку в один слой на стены | $м^2$ | 20,58 | Rockwool Сауна 50х600х1000 мм |
| 9 | Укладка фальгированных минераловатных плит в обрешетку в один слой на потолок | $м^2$ | 5,8 | Rockwool Сауна 50х600х1000 мм |
| 10 | Обшивка каркасных стен евровагонкой(Липа) 0,085*3*0,013 | $м^2$ | 20,58 | Вагонка заказчика |
| 11 | Обшивка каркасного потолка евровагонкой(Липа) 0,085*3*0,013 | $м^2$ | 5,8 | Вагонка исполнителя |
| 12 | Устройство плинтуса настенного углового внутреннего из дерева | м | 19 | |
| 13 | Монтаж плинтуса напольного по периметру из дерева | м | 6,9 | |
| 14 | Устройство каркаса для полков сеч.50*70. | $м^2$ | 7,2 | Двухуровневых, Г-образных |
| 15 | Устройство полков | $м^2$ | 8,8 | Из полковой доски. Липа, сорт А |
| 16 | Установка вентиляционной задвижки деревянной 200*400мм | шт | 1 | Из липы |
| 17 | Установка вентиляционного отвода квадратного сечения 90-100х100 т 0,07 | шт | 1 | Оцинкованного |
| 18 | Установка защитных экранов из нержавеющей стали 0,8*1м | шт | 2 | |
| 19 | Разборка и сборка подвесного потолка типа «Армстронг» | $м^2$ | 18 | |
| 20 | Установка кранов шаровых, фланцевых 11с67п dn20 pn40 | шт | 5 | |
| 21 | Приварка фланцев к трубопроводам стальных dn20 | шт | 10 | |
| 22 | Пробивка отверстий в стенах для труб вручную толщиной в 1 кирпич | шт | 6 | Труба dn 20 |
| 23 | Прокладка трубопроводов пара dn20 из безшовных стальных труб | м | 36 | Толщина 3 мм |
| 24 | Изоляция трубопроводов матами изоляционными фольгированными | м | 36 | CUTWOOL®MT-Protect |
| 25 | Демонтаж светильника настенного | шт | 1 | |
| 26 | Монтаж светильника для сауны настенного | шт | 1 | |
| **Женская паровая АБК-1** | | | | |
| 1 | Демонтаж противопожарных дверных блоков. 1х2 | $м^2$ | 2 | Противопожарная дверь. |
| 2 | Установка деревянных дверных блоков 1х2 | $м^2$ | 2 | Дверь глухая, из липы, класс А, установка с вент. зазором |
| 3 | Штукатурка стен сухими смесями | $м^2$ | 1,5 | |
| 4 | Устройство пароизоляции из фольгоизола толщиной 3мм на стены | $м^2$ | 20,58 | На высоту 2,1 метра |
| 5 | Устройство пароизоляции из фольгоизола толщиной 3мм на потолок | $м^2$ | 5,8 | |
| 6 | Обрешетка стен из деревянного бруса сечением 50х40 мм | $м^2/м^3$ | 2/0,08 | С огнебиозащитой |
| 7 | Обрешетка потолка из деревянного бруса сечением 50х40 мм | $м^2/м^3$ | 0,8/0,03 | С огнебиозащитой |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Укладка фальгированных минераловатных плит в обрешетку в один слой на стены | $м^2$ | 20,58 | Rockwool Сауна 50х600х1000 мм |
| 9 | Укладка фальгированных минераловатных плит в обрешетку в один слой на потолок | $м^2$ | 5,8 | Rockwool Сауна 50х600х1000 мм |
| 10 | Обшивка каркасных стен и потолка евровагонкой(Липа) 0,085*3*0,013 | $м^2$ | 20,58 | Вагонка заказчика |
| 11 | Обшивка каркасного потолка евровагонкой(Липа) 0,085*3*0,013 | $м^2$ | 5,8 | Вагонка исполнителя |
| 12 | Устройство плинтуса настенного углового внутреннего из дерева | м | 19 | |
| 13 | Монтаж плинтуса напольного по периметру издерева | м | 6,9 | |
| 14 | Устройство каркаса для полков сеч.50*70 | $м^2$ | 7,2 | Двухуровневых, Г-образных |
| 15 | Устройство полков | $м^2$ | 8,8 | Из полковой доски. Липа, сорт А |
| 16 | Установка вентиляционной задвижки деревянной 200*400мм | шт | 1 | Из липы |
| 17 | Установка вентиляционного отвода квадратного сечения 90-100х100 т 0,7 | шт | 1 | Оцинкованного |
| 18 | Установка защитных экранов из нержавеющей стали 0,8*1м | шт | 2 | |
| 19 | Демонтаж светильника настенного | шт | 1 | |
| 20 | Монтаж светильника для сауны настенного | шт | 1 | |
| **Душевая РМЦ №5** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамогранита 300х300 плиток | $м^2$ | 24,48 | |
| 2 | Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 | $м^2$ | 57,24 | |
| 3 | Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм | $м^2$ | 24,48 | |
| 4 | Снятие трубопроводов водоснабжения из металлических труб диаметром 20 мм | м | 16 | |
| 5 | Снятие трубопроводов водоснабжения из металлических труб диаметром 48 мм | м | 15,6 | Резка шлиф-машинкой на отрезки по 2 м |
| 6 | Замена мыльниц металлических настенных | шт | 5 | |
| 7 | Снятие светильников для ламп накаливания с потолка с подводкой | шт | 8 | |
| 8 | Разборка перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2м | шт | 5 | |
| 9 | Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения Бетоконтакт КНАУФ | $м^2$ | 24,48 | |
| 10 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения Бетоконтакт КНАУФ | $м^2$ | 57,24 | |
| 11 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя | $м^2$ | 24,48 | |
| 12 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс на стены в 2 слоя на высоту до 3 м толщиной 3 мм | $м^2$ | 57,24 | |
| 13 | Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300 *300 с фугованием швов на цементный раствор | $м^2$ | 24,48 | |
| 16 | Штукатурка дверных откосов плоских | $м^2$ | 1,4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов на плиточный клей | $м^2$ | 57,24 | |
| 16 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в стенах и перегородках цементным раствором | шт | 2 | |
| 17 | Снятие смесителей душевых с верхним изливом | шт | 7 | |
| 18 | Снятие пластивого, вертикального, сливного трапа Ø110 | шт | 2 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 19 | Прокладка трубы канализации пластик Ø110 (тройник – 2, угол повор.90° - 2, хомут – 6) | м | 6 | |
| 20 | Монтаж вертикального сливного трапа Ø110 с нерж. крышкой | шт | 4 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 21 | Устройство опалубки из фанеры т.16мм на потолок | $м^2$ | 1 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 22 | Заделка сквозных отверстий в перекрытии сухой цементно-песчаной смесью «Камикс М150» | $м^3$ | 0,036 | |
| 23 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм | $м^2$ | 24,48 | С разуклонкой |
| 24 | Устройство смесителей душевых с верхним изливом | шт | 8 | |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 42 армированных | м | 15,6 | Муфта ПП комби. 42 н.р.(америк)4шт, муфта ПП 42 2шт, тройник переходной ПП 42х20 16шт, отвод ПП 42х45гр 8шт |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 армированных | м | 34 | Угольник ПП 20х1/2х90гр с в.р. 16шт, тройник ПП 20 2 шт, муфта соед. ПП 20 4шт, отвод ПП 20 4шт |
| 27 | Устройство перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2м | шт | 7 | |
| 28 | Установка светильников светодиодных FOTON 10 CW O IP65 UK тип КСС-Д_800Лм_9Вт на стены | шт | 8 | |
| 29 | Снятие и установка кранов шаровых dn20 | шт | 2 | Краны б/у |
| 30 | Замена кранов шаровых dn40 | шт | 4 | |
| **Душевые мастеров РМЦ №6** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамогранита 300х300 плиток | $м^2$ | 3,74 | |
| 2 | Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 | $м^2$ | 16,47 | |
| 3 | Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | $м^2$ | 3,74 | |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок ½ кирпича | $м^3$ | 0,132 | |
| 5 | Снятие трубопроводов водоснабжения из пластика труб диаметром 25 мм | м | 9,4 | |
| 6 | Снятие трубопроводов водоснабжения из пластика труб диаметром 20 мм | м | 13,8 | |
| 7 | Замена мыльниц на металлические | шт | 2 | |
| 8 | Снятие светильников для ламп накаливания с потолка с подводкой | шт | 2 | |
| 9 | Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения Бетоконтакт КНАУФ | $м^2$ | 3,74 | |
| 10 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения Бетоконтакт КНАУФ | $м^2$ | 16,47 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя | $м^2$ | 3,74 | |
| 12 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс на стены в 2 слоя на высоту до 3 м толщиной 3 мм | $м^2$ | 16,47 | |
| 13 | Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300 *300 с фугованием швов на цементный раствор | $м^2$ | 3,74 | |
| 14 | Штукатурка дверных откосов плоских | $м^2$ | 2,8 | |
| 15 | Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов на плиточный клей | $м^2$ | 16,47 | |
| 16 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в стенах и перегородках цементным раствором | шт | 1 | |
| 17 | Снятие смесителей душевых с верхним изливом | шт | 2 | |
| 18 | Снятие пластивого, вертикального, сливного трапа Ø50 | шт | 2 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 19 | Снятие душевых поддонов металлических 0,8х0,8 и сифонов к ним | шт | 2 | |
| 20 | Снятие канализационных труб ПВХ диаметром 110 мм | м | 1,7 | |
| 21 | Монтаж вертикального сливного трапа Ø50 с нерж. крышкой | шт | 2 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 22 | Устройство опалубки из фанеры т.16мм на потолок | $м^2$ | 1 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 23 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм | $м^2$ | 3,74 | С разуклонкой |
| 24 | Устройство смесителей душевых с верхним изливом | шт | 2 | |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 25 армированных | м | 9,4 | Муфта ПП комби. 25 н.р. 2шт(америк), тройник переходной ПП 25х20 2шт, отвод ПП 25х90гр 2шт |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 армированных | м | 13,8 | Угольник настенный ПП 20х1/2х90гр с в.р. 4шт, тройник ПП 20 4 шт, отвод ПП 20 7шт, муфта обвод. ПП 20 6 шт |
| 27 | Установка светильников светодиодных FOTON 10 CW O IP65 UK тип КСС-Д_800Лм_9Вт на стены | шт | 2 | |
| 28 | Замена шаровых кранов Dn25 | шт | 2 | |
| **Душевая РМЦ №8** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамогранита 300х300 плиток | $м^2$ | 8,2 | |
| 2 | Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 | $м^2$ | 32,94 | |
| 3 | Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм | $м^2$ | 8,2 | |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок ½ кирпича | $м^3$ | 0,264 | |
| 5 | Снятие трубопроводов водоснабжения из пластиковых труб диаметром 20 мм | м | 15,4 | |
| 6 | Снятие трубопроводов водоснабжения из металлических труб диаметром 42 мм | м | 13,8 | Резка шлиф-машинкой на отрезки по 2 м |
| 7 | Замена мыльниц металлических | шт | 4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Снятие светильников для ламп накаливания с потолка с подводкой | шт | 2 | |
| 9 | Разборка перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2м | шт | 2 | |
| 10 | Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения Бетоконтакт КНАУФ | $м^2$ | 8,2 | |
| 11 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения Бетоконтакт КНАУФ | $м^2$ | 32,94 | |
| 12 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя | $м^2$ | 8,2 | |
| 13 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс на стены в 2 слоя на высоту до 3 м толщиной 3 мм | $м^2$ | 32,94 | |
| 14 | Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300 *300 с фугованием швов на цементный раствор | $м^2$ | 8,2 | |
| 15 | Штукатурка дверных откосов плоских | $м^2$ | 1,4 | |
| 16 | Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов на плиточный клей | $м^2$ | 32,94 | |
| 17 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в стенах и перегородках цементным раствором | шт | 2 | |
| 18 | Снятие смесителей душевых с верхним изливом | шт | 4 | |
| 19 | Снятие пластивого, вертикального, сливного трапа Ø110 | шт | 2 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 20 | Снятие душевых поддонов металлических 0,8х0,8 и сифонов к ним | шт | 4 | |
| 21 | Снятие канализационных труб ПВХ диаметром 110 мм | м | 4,1 | |
| 22 | Монтаж вертикального сливного трапа Ø110 с нерж. крышкой | шт | 2 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 23 | Устройство опалубки из фанеры т.16мм на потолок | $м^2$ | 1 | С вышкотуры Н до 3,5 метра |
| 24 | Заделка сквозных отверстий в перекрытии сухой цементно-песчаной смесью «Камикс М150» | $м^3$ | 0,036 | |
| 25 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной до 30 мм | $м^2$ | 8,2 | С разуклонкой |
| 26 | Устройство смесителей душевых с верхним изливом | шт | 4 | |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 42 армированных | м | 13,8 | Муфта ПП комби. 42 н.р. 4шт(америк), тройник переходной ПП 42х20 10шт, отвод ПП 42х90гр 14шт |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 армированных | м | 15,4 | Угольник настенный ПП 20х1/2х90гр с в.р. 4шт, тройник ПП 20 4 шт, отвод ПП 20 7шт, муфта обвод. ПП 20 6 шт |
| 29 | Устройство перегородок из сэндвич-панелей ПВХ 1х2 | шт | 2 | |
| 30 | Установка светильников светодиодных FOTON 10 CW O IP65 UK тип КСС-Д_800Лм_9Вт на стены | шт | 2 | |
| 31 | Накантаривание строительного мусора в мешки | т | 1,79 | |
| 32 | Погрузка и переноска строительного мусора на а/машину | т | 1,79 | |
| 33 | Перевозка строительного мусора на расстоянии 30км | т | 1,79 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Замена шаровых кранов Dn40 | шт | 2,00 | |
| | **Душевая АБК-2** | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамогранита 200х200 плиток | $м^2$ | 14,62 | |
| 2 | Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 | $м^2$ | 53,48 | |
| 3 | Расчистка старой краски с потолка вручную | $м^2$ | 14,62 | Высота до 3,8м |
| 4 | Расчистка старой краски со стен вручную | $м^2$ | 27,72 | |
| 5 | Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | $м^2$ | 14,62 | |
| 6 | Замена мыльниц металлических душевых | шт | 8 | |
| 7 | Снятие светильников для ламп накаливания с потолка с подводкой | шт | 2 | |
| 8 | Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 14,62 | |
| 9 | Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 14,62 | |
| 10 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 81,2 | |
| 11 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя толщиной 3 мм | $м^2$ | 14,62 | |
| 12 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя на высоту до 2 м толщиной 3 мм | $м^2$ | 53,48 | |
| 13 | Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300 *300 с фугованием швов | $м^2$ | 14,62 | |
| 14 | Ремонт штукатурки стен цементно-песчаной смесью «КАМИКС М-150» толщ. слоя 15 мм | $м^2$ | 27,72 | |
| 15 | Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов 1,8 высотой | $м^2$ | 53,48 | |
| 16 | Сплошное выравнивание потолков сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | $м^2$ | 14,62 | |
| 17 | Сплошное выравнивание стен сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | $м^2$ | 27,72 | |
| 18 | Водоэмульсионное окрашивание потолка за 2 раза | $м^2$ | 14,62 | |
| 19 | Водоэмульсионное окрашивание стен с добавленем колера за 2 раза | $м^2$ | 27,72 | |
| 20 | Снятие смесителей душевых с верхним изливом | шт | 8 | |
| 21 | Заделка сквозных отверстий в перекрытии сухой цементно-песчаной смесью «Камикс М150» | $м^3$ | 0,265 | |
| 22 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | $м^2$ | 14,62 | С разуклонкой |
| 23 | Устройство смесителей душевых с верхним изливом | шт | 8 | |
| 24 | Установка светильников светодиодных FOTON 10 CW O IP65 UK тип КСС-Д_800Лм_9Вт на стены | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Расчистка старой краски с потолка вручную | $м^2$ | 7 | Высота до 3,8 м |
| 26 | Расчистка старой краски со стен вручную | $м^2$ | 25,2 | Стены коридора и тамбура |
| 27 | Ремонт штукатурки стен сухими смесями «Ротгипс» площ.до 1м2 т.сл.10мм | $м^2$ | 25,2 | Стены коридора и тамбура |
| 28 | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по штукатурке за 2 раза с добавлением тонера | $м^2$ | 25,2 | Стены коридора и тамбура |
| 29 | Снятие трубопроводов водоснабжения из металлических, оцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 19,2 | |
| 30 | Снятие трубопроводов водоснабжения из металлических, оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 17,2 | |
| 31 | Замена шаровых кранов Dn20 | шт | 4 | |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 25 армированных | м | 17,2 | тройник переходной ПП 25х20 14 шт, отвод ПП 25 2шт, муфта обвод. ПП 20 8 шт, муфта соед. ПП 25 2шт |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 армированных | м | 19,2 | Угольник настенный ПП 20х1/2х90гр с в.р. 16шт |
| | **Душевая АБК-2 ИТР** | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамогранита 200х200 плиток | $м^2$ | 4,83 | |
| 2 | Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 | $м^2$ | 21,98 | |
| 3 | Расчистка старой краски с потолка вручную | $м^2$ | 4,83 | Высота до 3,8м |
| 4 | Расчистка старой краски со стен вручную | $м^2$ | 15,84 | |
| 5 | Разборка стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | $м^2$ | 4,83 | |
| 6 | Замена мыльниц металлических душевых | шт | 2 | |
| 7 | Снятие светильников для ламп накаливания с потолка с подводкой | шт | 1 | |
| 8 | Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 4,83 | |
| 9 | Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 4,83 | |
| 10 | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения | $м^2$ | 37,82 | |
| 11 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя толщиной 3 мм | $м^2$ | 4,83 | |
| 12 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс в 2 слоя на высоту до 2 м толщиной 3 мм | $м^2$ | 21,98 | |
| 13 | Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300 *300 с фугованием швов | $м^2$ | 4,83 | |
| 14 | Ремонт штукатурки стен цементно-песчаной смесью «КАМИКС М-150» толщ. слоя 15 мм | $м^2$ | 15,84 | |
| 15 | Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов 1,8 высотой | $м^2$ | 21,98 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Сплошное выравнивание потолков сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | м$^2$ | 4,83 | |
| 17 | Сплошное выравнивание стен сухими смесями «РОТГИПС» для внутренних работ толщ. 10 мм | м$^2$ | 15,84 | |
| 18 | Водоэмульсионное окрашивание потолка за 2 раза | м$^2$ | 4,83 | |
| 19 | Водоэмульсионное окрашивание стен с добавленем колера за 2 раза | м$^2$ | 15,84 | |
| 20 | Снятие смесителей душевых с верхним изливом | шт | 2 | |
| 21 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной до 20 мм | м$^2$ | 4,83 | С разуклонкой |
| 22 | Устройство смесителей душевых с верхним изливом | шт | 2 | |
| 23 | Установка светильников светодиодных FOTON 10 CW O IP65 UK тип КСС-Д_800Лм_9Вт на стены | шт | 1 | |
| 24 | Расчистка старой краски со стен вручную | м$^2$ | 9,94 | Стены коридора |
| 25 | Ремонт штукатурки стен сухими смесями «Ротгипс» площ.до 1м2 т.сл.10мм | м$^2$ | 9,94 | Стены коридора |
| 26 | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по штукатурке за 2 раза с добавлением тонера | м$^2$ | 9,94 | Стены коридора |
| 27 | Снятие трубопроводов водоснабжения из металлических, оцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 4,8 | |
| 28 | Снятие трубопроводов водоснабжения из металлических, оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 8,8 | |
| 29 | Замена шаровых кранов Dn20 | шт | 2 | |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 25 армированных | м | 8,8 | тройник переходной ПП 25х20 4 шт, отвод ПП 25 2шт, муфта обвод. ПП 20 4 шт |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 армированных | м | 4,8 | Угольник настенный ПП 20х1/2х90гр с в.р. 4шт |

**Условия производства работ: в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов**

Гл. инженер _____ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «ВАГОННО ЕДЕПО БАЛАХОНЦЫ» О.И. ПОСТАНОГОВ (дата)

Подрядчик: _____ (дата)

Мастер РиСЗ_____ (дата)