Наименование объекта: ООО "Вагонное депо Балахонцы" БКПРУ-3

Исполнитель работ:

Ремонт кабинетов кладовщиков РМЦ ООО «Вагонное депо Балахонцы».

№ п/п	Состав работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечания
1	Устройство перегородок из гипсовиниловых панелей с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих	$м^2$	25,38	Гипсовиниловые панели "D1-2000" 3000х1200х12,5мм. Профиль оцинкованый.
2	Укладка в каркас плит минераловатных "Акустик Баттс" ROCKWOOL толщиной 50 мм.	$м^2$	35,1	
3	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гинсовиниловыми листами в один слой с оконным проемом	$м^2$	9,72	
4	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гинсовиниловыми листами в один слой с дверным проемом	$м^2$	15,66	
5	Монтаж метал. перемычки из уголка 50х50х5 L-1,2м 2 шт	м	1,2	Штроблением
6	Пробивка проёмов дверных в стенах из кирпича толщиной 120 мм	$м^3$	0,192	
7	Устройство дверных коробок с наличниками в проем	$м^2$	1,6	
8	Устройство самонесущего подвесного потолка на одинарном каркасе по системе "Knauf"(п131) из ГВЛВ	$м^2$	20,88	Потолок без подвесов. Ширина помещения 3,6 м
9	Прокладка кабеля в кабельканале для выключателя, розеток и светильников	м	25	Кабель ввгнг 3х1.5мм, кабельканал 10х20мм
10	Устройство распределительных коробок	шт	1	150х110х70
11	Устройство розеток двойных наружних	шт	1	
12	Устройство выключателей одинарных наружних	шт	1	
13	Укладка ленолиума	$м^2$	29,58	33 класса, 2 помещения

14	Установка плинтусов напольных ПВХ	м	35,2	2 помещения
15	Установка порожков металлических	м	2	1м 2шт
16	Установка с подключением к сети на ГВЛВ светильников потолочных	шт	2	Светодиодных Рассвет ИНТЕР АА-3Т1 4100 Lm или аналог
17	Снятие кабельканалов 10х16	м	23	
18	Разборка покрытий стен из облицовочных плиток 200х300 с очисткой стен от старого плиточного клея	$м^2$	29,52	
19	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения Бетоконтакт КНАУФ	$м^2$	44,28	
20	Ремонт штукатурки стен цементно-песчаной смесью «КАМИКС М-150» толщ. слоя 10 мм	$м^2$	29,52	
21	Оклейка стен виниловыми обоями	$м^2$	44,28	
22	Монтаж б/у кабельканалов	м	23	
23	Замена двери однопольной, глухой	$м^2$	1,6	Замена на дверь из массива с отделкой, фурнитурой и замком
24	Вывоз мусора с погрузкой вручную	т	0,4	

Условия производства работ: эксплуатируемое здание.

Гл. инженер _____ (дата)

Подрядчик: _____ (дата)

Мастер РиСЗ_____ (дата)