УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ООО "Вагонное депо Балахонцы"
_____ Постаногов О.И.
"_____" _____ 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

**на ремонт: кровли здания здания для содержания собственного подвижного состава инв№ Б1058223**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разборка кровли рулонной в 2 слоя | м² | 2100 | |
| 2 | Разборка примыканий пандусов, парапетов, к трубам, вент каналам, к стенам в 2 слоя | м² | 174,8 | |
| 3 | Демонтаж прижимной планки | м.п. | 20 | |
| 4 | Демонтаж стяжки из шифера в 2 слоя | м² | 300 | |
| 5 | Демонтаж кровельных свесов шириной 0,4 м, с покрытием | м² | 47,6 | |
| 6 | Дополнительное крепление утеплителя на дюбель зонтики | шт | 500 | |
| 7 | Демонтаж и монтаж утеплителя толщиной 150-200 мм, техноруф | м² | 45 | 300*0.15 |
| 8 | Монтаж утеплителя толщиной 200 мм | м² | | Пеноплэкс-кровля |
| 9 | Очистка кровли от грязи и пыли щетками вручную перед нанесением праймера | м² | 2100 | |
| 10 | Ремонт штукатурки парапетов сухими смесями, толщиной до 20 мм | м² | 30 | |
| 11 | Устройство стяжки из листов ХЦЛ в 2 слоя с креплением на кляймеры | м² | 300 | |
| 12 | Грунтовка листов ХЦЛ битумным праймером технониколь с 2х сторон | м² | 1200 | |
| 13 | Грунтовка парапетов битумным праймером технониколь | м² | 174,8 | |
| 14 | Устройство надуги из листов ХЦЛ в 1 слой шириной 15 см, по мет каркасу и профиля | м² | 21 | |
| 15 | Устройство кровли рулонной в 2 слоя из техноэласта ЭКП и ЭПП | м² | 2100 | |
| 16 | Устройство примыканий к парапетам, стенам, трубам, воздуховодам в 2 слоя из технопласта ЭКП и ЭПП | м² | 174,8 | |
| 17 | Дополнительная проклейка стыка кровли между 2мя частями зданий в 3 слоя из технопласта ЭПП | м² | 40 | |
| 18 | Демонтаж и монтаж воронок | шт | 4 | |
| 19 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали с полиуретановым покрытием шириной 0.4, б/у, по костылям из м/к (лист 4ка) | м² | 47,6 | Лист 4ка - 6.8 м² - 213.5 кг |
| 20 | Устройство прижимных планок из оцинкованной кровельной стали с покрытием, шириной 0,12 м, с креплением на саморезы и с промазкой мастикой | м.п. | 150 | |
| 21 | Испытание лестниц пожарных | м.п. | 11 | 1-вертикальная - 5 м, 1 маршевая - 6 м |
| | Работы по ППР | | | |
| 22 | Устройство и разборка укрытия кровли (Шатер) из деревянного каркаса, профлиста оцинкованного и армированной плёнки, устройство и разборка будет проходить 4 раза, перестановка 3 раза, объемы принять согласно листа ППР | м² | 490 | Профлист НС35*0.55-490 м², Армированная пленка 180 м². Доска |
| 23 | Демонтаж каркаса оборудования для устройства кровли под ними | тн | 0,2 | |
| 24 | Монтаж каркаса оборудования из б/у материалов | тн | 0,2 | |
| 25 | Демонтаж заземления | тн | 0,16 | |
| 26 | Монтаж заземления б/у | тн | 0,12 | |
| 27 | Монтаж заземления из новых материалов | тн | 0,04 | Арматура 8ка - 40 кг |
| 28 | Очистка кровли от грязи и мусора, пыльных слежавшихся отложений | тн | 8,7 | |
| 29 | Перенос материалов вручную на расстояние 50 м | раз | 50 | |
| 30 | Уборка мусора, затаривание мусора в мешки, погрузка мусора в самосвалы с помощью крана | тн | 68,7 | |
| 31 | Вывоз мусора на полигон ТБО, расстоянием до 40 км в г. Березники | тн | 68,7 | |

***Условия производства работ:работы на кровле, высота здания до 12 м.***

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных

Начальник филиала УЖТ А.С. Ясырев

Механик филиала УЖТ А.С. Морозов