Наименование объекта: ООО "Вагонное депо Балахонцы" БКПРУ-3

Исполнитель работ:

Ремонт кабинетов на ст.Березники-сортировочные ООО «Вагонное депо Балахонцы».

№ п/п	Состав работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечания
1	Снятие деревянных плинтусов	м	23,5	
2	Демонтаж линолеума	$м^2$	31,12	
3	Укладка линолеума	$м^2$	31,12	33 класс
4	Установка плинтусов ПВХ (с комплектующими)	м	23,5	
5	Грунтовка стен	$м^2$	70,5	
6	Замена обоев на обои под покраску	$м^2$	70,5	
7	Окраска обоев за два раза водоэмульсионной краской с подготовкой и добавлением коллера	$м^2$	70,5	
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	$м^2$	2	
9	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ø50 мм	м	2	
10	Установка сифона для душевого поддона с подключением к канализации Ø50	шт	1	
11	Установка смесителя с верхним душевым изливом	шт	1	Душевая система ROSSINKA серия B35-44 (хром глянец)
12	Присоединение трубопровода к сливному бачку унитаза мягкой подводкой	шт	1	
13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 армированных	м	4	
14	Замена светильников потолочных ламповых на светодиодные	шт	4	Светильник светодиодный накладной СГ-218-УП-20 20W 595X295X40 4000/5000K или аналог

15	Замена дверного блока деревянного на ПВХ дверной блок(санузел)	$м^2$	1,68	Дверное полотно 0,6х2м двухсторонняя ручка с замком, левая с перемычкой и заполнением сэндвич панель
16	Замена одинарных розеток встраиваемых	шт	3	
17	Замена выключателя двухклавишного встраиваемого	шт	1	

Условия производства работ: эксплуатируемое здание.

Гл. инженер _____ (дата)

Подрядчик: _____ (дата)

Мастер РиСЗ_____ (дата)

ООО «ВАГОННО ЕДЕПО БАЛАХОНЦЫ» О.И. ПОСТАНОГОВ

ООО «ВАГОННОЕ ДЕПО БАЛАХОНЦЫ» МАСТЕР РиСЗ ПЕТРЕНКО М.А.