Наименование объекта: ООО "Вагонное депо Балахонцы" БКПРУ-3

Исполнитель работ:

Ремонт помещения КПА в здании РМЦ ООО «Вагонное депо Балахонцы».

№ п/п	Состав работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечания
Основное помещение				
1	Ремонт швов ж/б плит потолочных	м	36	Высотой до 12 м
2	Ремонт швов примыкания потолочных плит и стеновых внутри здания	м	18	
3	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором по камню и бетону потолков	$м^2$	216	
4	Высококачественная окраска потолка белилами по штукатурке	$м^2$	216	
5	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	$м^2$	9,66	С лесов высота до 6 м
6	Ремонт штукатурки по камню и бетону отдельными местами толщ до 10 мм стен	$м^2$	36	Высотой до 3 м
7	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	$м^2$	274,5	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	$м^2$	735,02	
9	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	735,02	Высота до 12 м
10	Высококачественная окраска стен белилами по штукатурке	$м^2$	735,02	
11	Устройство бетонной стяжки толщиной 20 мм с подготовкой	$м^2$	212,4	Бетон м500
12	Устройство топпинговых покрытий пола бетонного	$м^3$	212,4	Металлизированный топпинг BAUTOP ENDURO BT400
Комната мастера и коридор				
13	Снятие обоев простых	$м^2$	44,8	

14	Демонтаж металлического каркаса подвесного потолка	$м^2$	21,1	Из уголка 25
15	Расчистка старых акриловых красок	$м^2$	44,8	
16	Демонтаж плинтусов ПВХ по периметру	м	16	
17	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	$м^2$	44,8	
18	Демонтаж светильников потолочных	шт	2	
19	Демонтаж и монтаж б/у разеток наружних	шт	3	
20	Сплошное шпаклевание стен сухими смесями	$м^2$	44,8	
21	Окраска стен акриловой интерьерной краской по штукатурке высококачественная	$м^2$	44,8	
22	Монтаж плинтусов ПВХ по периметру	м	16	
23	Устроство подвесного потолка типа "Армстронг"	$м^2$	21,1	
24	Монтаж светильников светодиодных встраеваемых	шт	2	
25	Демонтаж плитки напольной 150х150	$м^2$	7,7	
26	Разборка бетонной стяжки толщиной 20 мм	$м^2$	7,7	
27	Устройство стяжки самовыравнивающейся на цементной основе толщиной 3 мм	$м^2$	7,7	
28	Демонтаж плинтусов цементных	м	9,6	
29	Устройство покрытий пола из плитки крамогранитной с фугованием швов	$м^2$	7,7	
Комната приема пищи				
30	Снятие обоев простых	$м^2$	29,92	
31	Снятие панелей ПВХ со стен	$м^2$	22,88	
32	Замена плинтусов ПВХ	м	16,6	
33	Расчистка старых акриловых красок	$м^2$	52,8	
34	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	$м^2$	52,8	
35	Демонтаж металлического каркаса подвесного потолка	$м^2$	19	
36	Демонтаж светильников потолочных	шт	3	

37	Демонтаж и монтаж б/у разеток наружних	шт	4	
38	Сплошное шпаклевание стен сухими смесями	$м^2$	52,8	
39	Устройство плитки облицовочной на стены, разм. 200х300 мм с фугованием швов на плиточный клей	$м^2$	26,4	Выс 1,5 м
40	Водоэмульсионное окрашивание стен с добавлением колера за 2 раза	$м^2$	25,5	
41	Устроство подвесного потолка типа "Армстронг"	$м^2$	19	
Вентиляция КПА				
42	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	$м^3$	2	
43	Замена приточной системы (Демонтаж существующей: вентилятор ВЦ4-70-8 – 1 шт, радиатор 650х870х200 мм – 6 шт, клапан 1680х1460х260 – 1 шт, воздуховоды – 4 м) на установку КЦКП-16 (Кондиционер центральный каркасно-панельный) производитель "ВЕЗА"	шт	1	Необходимые функциональные блоки КЦКП-16: 1) Блок воздухоприемный с двумя клапанами в сборе – 1600х1400х790 мм; 2) Блок фильтров ячейковых ФВП-Мет-II(G2) – 1600х1400х300 мм; 3) Блок воздухонагревателей паровой с обводным каналом (ВНП243.1-076-145-4-4,0-I-правое)1600х1400х360 мм; 4) Блок вентиляторный типа "свободное колесо" ВСК-8 – 1600х1400х1500 мм.
44	Изготовление соединительного вентиляционного канала между КЦКП и шахтой.	шт	1	Оцинкованная сталь. Изготовление по месту после установки всех блоков КЦКП-16 – 1600х1400х1350 мм.
45	Изготовление соединительного вентиляционного канала присоединения КЦКП к существующему воздуховоду	шт	1	Оцинкованная сталь. Изготовление по месту после установки всех блоков КЦКП-16, угол 90, 600х700 мм. Приблезительная длинна 0,5м
46	Монтаж воздухопровода	м	6	Размер: 1000х600 мм
47	Замена вентилятора ВРП 115-45, №5	шт	1	Материал заказчика
48	Замена зонта оцинкованного над сварочным столом	шт	1	Размеры: 1500х1000х600 мм, диаметр присоединения – 300 мм.
49	Замена шибер-задвижки	шт	1	Шибер-задвижка d=300 мм, оцинкованная сталь.

50	Замена оцинкованного воздухопровода трубы d=300 мм	шт	1	Длина 1000 мм
51	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	$м^2$	5	
52	Штукатурка стен из кирпича цементно-известковым раствором	$м^2$	5	
53	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах	$м^3$	2	

Условия производства работ: в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов

Гл. инженер _____ (дата)

Подрядчик: _____ (дата)

Мастер РиСЗ _____ (дата)

Гл. энергетик _____ (дата)