УТВЕРЖДАЮ
Гл.инженер ООО "Вагонное депо Балахонцы"
_____ Пестаногов О.И.
"____" _____ 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт: кровли здании здания для содержания собственного подвижного состава инв.№ Б10582223

№ п.п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Разборка кровли рулонной в 2 слоя	м²	2100	
2	Разборка примыканий пандусов, парапетов, к трубам, вент каналам, к стенам в 2 слоя	м²	174,8	
3	Демонтаж прижимной планки	м.п.	20	
4	Демонтаж стяжки из шифера в 2 слоя	м²	300	
5	Демонтаж кровельных свесов шириной 0,4 м, с покрытием	м²	47,6	
6	Дополнительное крепление утеплителя на дюбель зонтики	шт	500	
7	Демонтаж и монтаж утеплителя толщиной 150-200 мм, технеруф	м²	45	300*0.15
8	Монтаж утеплителя толщиной 200 мм	м²		Пеноплэкс-кровля
9	Очистка кровли от грязи и пыли щетками вручную перед нанесением праймера	м²	2100	
10	Ремонт штукатурки парапетов сухими смесями, толщиной до 20 мм	м²	30	
11	Устройство стяжки из листов ХЦП в 2 слоя с креплением на клаймеры	м²	300	
12	Грунтовка листов ХЦП битумным праймером технониколь с 2х сторон	м²	1200	
13	Грунтовка парапетов битумным праймером технониколь	м²	174,8	
14	Устройство настила из листов ХЦП в 1 слой шириной 15 см, по мет каркасу и профиля	м²	21	
15	Устройство кровли рулонной в 2 слоя из технопласта ЭКП и ЭПП	м²	2100	
16	Устройство примыканий к парапетам, стенам, трубам, воздуховодам в 2 слоя из технопласта ЭКП и ЭПП	м²	174,8	
17	Дополнительная проклейка стыка кровли между 2мя частями зданий в 3 слоя из технопласта ЭПП	м²	40	
18	Демонтаж и монтаж воронок	шт	4	
19	Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали с полиуретановым покрытием шириной 0,4, б/у, по костылям из м/к (лист 4ка)	м²	47,6	Лист 4ка - 6,8 м² - 213,5 кг
20	Устройство прижимных планок из оцинкованной кровельной стали с покрытием, шириной 0,12 м, с креплением на саморезы и с промазкой мастикой	м.п.	150	
21	Испытание лестниц пожарных	м.п.	11	1-вертикальная - 5 м, 1 маршевая - 6 м
	Работы по ППР			
~~22~~	~~Устройство и разборка укрытия кровли (Шатер) из деревянного каркаса, профлиста оцинкованного и армированной пленки, устройство и разборка будет проходить 4 раза, перестановка 3 раза, объемы принять согласно листа ППР~~	~~м²~~	~~490~~	~~Профлист НС35*0,55-490 м², Армированная пленка-180 м², Доска~~
~~23~~	~~Демонтаж каркаса оборудования для устройства кровли под ними~~	~~тн~~	~~0,2~~	
~~24~~	~~Монтаж каркаса оборудования из б/у материалов~~	~~тн~~	~~0,2~~	
25	Демонтаж заземления	тн	0,16	
~~26~~	~~Монтаж заземления б/у~~	~~тн~~	~~0,12~~	
27	Монтаж заземления из новых материалов	тн	0,04	Арматура 8ка - 40 кг
~~28~~	~~Очистка кровли от грязи и мусора, пылевых слежавшихся отложений~~	~~тн~~	~~8,7~~	
~~29~~	~~Перепос материалов вручную на расстояние 50 м~~	~~раз~~	~~50~~	
30	Уборка мусора, затаривание мусора в мешки, погрузка мусора в самосвалы с помощью крана	тн	68,7	
31	Вывоз мусора на полигон ТБО, расстоянием до 40 км в г. Березники	тн	68,7	

Условия производства работ:работы на кровле, высота здания до 12 м.

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных

Начальник филиала УЖТ А.С. Ясырев

Механик филиала УЖТ А.С. Морозов

Исправленному верить

ВАГОННОЕ ДЕПО БАЛАХОЦЫ
МЕХАНИК УЖТ
МОРОЗОВ А. С.