Структурное подразделение
УЖТ ООО"ВДЦ"
(ЦЕХ, отделение)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник филиала УЖТ
Ясырев А.С

«___»_____2022_г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт — текущий ремонт здания локомотивного депо инв.№Б1048766
вид ремонта — (наименование оборудования инвентарный номер)

Номер работы согласно — Сметы затрат на производство и реализацию работ, услуг по УЖТ ООО "Вагонное депо Балахонцы"

№п/п	статья расходов Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению	Объем		Необходимые материалы и запчасти			Примечание
		Единизм.	Кол-во	Наименование	Единизм.	Кол-во	
	демонтажные работы						
	аккумуляторная						
1	Демонтаж деревянных дверных блоков 2100х900мм	шт	2				
2	Демонтаж деревянных дверных блоков 2400х1100мм	шт	1				
3	Демонтаж старой метлахской плитки разм. 200х200	м2	25				
4	Демонтаж цементной стяжки пола до 5см.	м2	25				
5	Частичное удаление старой масленной краски и шпатлевки со стен	м2	42				
6	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	15				
	кабинет № 1						
7	Демонтаж потолочной плитки из пенопласта	м2	25,3				
8	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	12				
9	Очистка стен от обоев	м2	70				
10	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	37				
11	Демонтаж линолеума	м2	25,3				
12	Демонтаж светильников	шт	6				
	учебный класс						
13	Частичное удаление старой побелки и шпатлевки с потолка	м2	12				
14	Очистка стен от обоев	м2	84,8				
15	Частичное удаление старой шпатлевки со стен	м2	37				
16	Демонтаж светильников	шт	8				
17	Уборка и вывоз строительного мусора						
	ремонтные работы						
	аккумуляторная						
1	Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой толщиной до 50мм	м2	25	раствор цементно- песчаный			

2	Установка противопожарных дверей 2400х1100мм	шт	1	противопожарная дверь 2400х1100мм			
3	Установка противопожарных дверей 2000х900мм	шт	1	противопожарная дверь 2000х900мм			
4	Установка противопожарных дверей 2000х900мм	шт	1	противопожарная дверь 2000х900мм			
5	Укладка кислотоупорной плитки для пола по готовому основанию на плиточный клей	м2	25	плитка кислотоупорная КС			
6	Устройство плинтусов из цементно-песчаного раствора	п.м	27	цементно-песчаный раствор			
7	Частичное выравнивание стен штукатуркой	м2	2	сухая штукатурка			
8	Шпатлевка стен под покраску	м2	87	шпаклевка			
9	Шпатлевка потолка под покраску	м2	25	шпаклевка			
10	Штукатурка откосов дверного проема	п.м.	16	сухая штукатурка			
11	Окраска стен огнестойкой краской за 2 раза на h-1700мм	м2	52	краска огнестойкая светлозеленая			
12	Окраска стен и потолка белой водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	59	краска водоэмульсионная			
13	Окраска входного дверного блока серой масляной краской МА-15	м2	3,6	эмаль серая МА-15			
	кабинет № 1						
1	Шпатлевка потолка под покраску	м2	25,3	шпатлевка для потолка под покраску			
2	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	25,3	краска водоэмульсионная			
3	Шпатлевка стен под обои	м2	70	шпатлевка для стен под обои			
4	Оклейка стен обоями под покраску	м2	70	обой под покраску			
5	Покраска стен водоэмульсионной краской светлых тонов на 2 раза	м2	70	краска водоэмульсионная			
6	Монтаж потолочных светильников	шт	6	светильник светодиодный			
7	Шпатлевка откосов дверного проема под покраску	п.м	5,2	шпатлевка для стен под покраску			
8	Окраска откосов дверного проема	п.м	5,2	эмаль белая			
9	Шпатлевка откосов оконного проема под покраску	п.м	3,9	шпатлевка для стен под покраску			
10	Окраска откосов оконного проема	п.м	3,9	эмаль белая			
11	Окраска деревянного дверного блока разм.2000х1300мм	шт	1	эмаль белая			
12	Окраска деревянного дверного блока разм. 2000х800мм	шт	1	эмаль белая			
13	Окраска деревянного окна и подоконной доски	шт	1	эмаль белая			
14	Выравнивание пола до 30мм	м2	2	наливной пол до 30мм			
15	Настил линолеума (на клей)	м2	25,3	линолиум коммерческий, клей для линолиума			
16	Монтаж плинтуса напольного пластикого	п.м	28,6	пластиковый плинтус напольный			
17	Монтаж потолочного карниза из пенопласта	п.м	29,4	кариз потолчный из пенопласта			
	учебный класс						
1	Монтаж перегородки из гипсокартона толщиной 100мм	м2	11,9	гипсокартон			
2	Шпатлевка потолка под покраску	м2	53,3	шпатлевка для потолка под покраску			
3	Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 раза	м2	53,3	краска водоэмульсионная			
4	Шпатлевка стен под обои	м2	108,6	шпатлевка для стен под покраску			
5	Оклейка стен обоями под покраску	м2	108,6	обои под покраску			
6	Покраска стен водоэмульсионной краской светлых тонов на 2 раза	м2	108,3	краска водоэмульсионная			
7	Монтаж потолочных светильников	шт	8	светильник светодиодный			
8	Шпатлевка откосов дверного проема под покраску	п.м	10,4	шпатлевка для стен под покраску			

9	Окраска откосов дверного проема	п м	10,4	эмаль белая			
10	Шпатлевка откосов оконного проема под покраску	п м	6,6	шпатлевка для стен под покраску			
11	Окраска откосов оконного проема	п м	6,6	эмаль белая			
12	Покраска деревянного дверного блока разм 2000х1300мм	шт	2	эмаль белая			
13	Окраска деревянного окна и подоконной доски	шт	2	эмаль белая			
14	Монтаж плинтуса напольного пластикого	п м	41,6	пластиковый плинтус напольный			
15	Монтаж потолочного карниза из пенопласта	п м	41,6	карниз потолчный из пенопласта			
16	Уборка и вывоз строительного мусора						

механик УЖТ Морозов А.С. 24.02.2022

(подпись) (фамилия, и. о.) (дата)

Примечания:

- Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (К=1,2)

ВАГОНОЕ ДЕПО БАЛАХОЦЫ
МЕХАНИК УЖТ
МОРОЗОВ А.С.